

CITTA' DI VENEZIA

**Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico
Settore Verde Pubblico**

**Servizio Tutela del Suolo e Verde Pubblico
via Giustizia n° 23 - 30174 Venezia – Tel. 041 2746032 – Fax 041 2746027**

LISTA DEI SERVIZI, DEI LAVORI E DELLE FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

PON Metro 2014 - 2020 - VE 6.1.4.b_6 - CUP F71I22000060006

**SERVIZIO DI RACCOLTA DEPOSITO TEMPORANEO E SMALTIMENTO
DI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO
PREVIA CERNITA VISIVA E CARATTERIZZAZIONE E OMOLOGA IN CUMULI
SAN GIULIANO MESTRE VENEZIA**

Comune di: Venezia

Gara del :

Importo a base d'asta : 685.114,59 Euro

SERVIZIO DI RACCOLTA DEPOSITO TEMPORANEO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO PREVIA CERNITA VISIVA E CARATTERIZZAZIONE E OMOLOGA IN CUMULI SAN GIULIANO MESTRE VENEZIA

Concorrente :

a cura dell'ente appaltante				da compilare a cura dell'impresa concorrente		
Codice di riferimento	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario		Importo in Euro
				in cifre	in lettere	
P.N. 01	<p>Lavori</p> <p>Movimentazione terreni su nuovo telo - Realizzazione piazzola di scarico rifiuti (circa mt. 50 x mt. 15) inizialmente si provvederà al lievo di un telo già presente e allo scotico della suddetta piazzola; di seguito sarà posizionata una geomembrana impermeabile in HDPE spessore 2 mm dove verrà accatastato il materiale misto a frammenti di amianto disperso su una superficie di circa 8.735 mq., da sbancare ad una profondità di circa 20 cm (stimati mc. 1747) una volta realizzato il cumulo sarà coperto da una geomembrana impermeabile in HDPE spessore Imm. Tutte le attività di scavo saranno eseguite da un Escavatore idraulico cingolaro munito di benna, affiancato costantemente da un cannon fogs che provvederà a tenere il materiale scavato costantemente umido così da evitare la dispersione di polveri, il materiale di risulta verrà caricato su motrice con cassone ribaltabile e trasportato sull'area di stoccaggio dedicata. Si prevede quindi l'impiego di: Escavatore Idraulico cingolato da Q.li 80 munito di benna; Motrice con cassone ribaltabile: Cannon fogs; N. 01 operaio Tempo stimato per l'esecuzione di quanto sopra descritto; comprensiva di Fornitura e posa di 1000 mq di geomembrana impermeabile in HDPE spessore 1 mm comprensivo di lermosaldata, nonché Fornitura e posa di 1000 mq geomembrana impermeabile in HDPE spessore 2 mm comprensivo di lermosaldata. le tempistiche possono variare in base alla profondità dello scavo e alla consistenza del terreno</p>	a corpo	1,00
					a riportare

Associazioni temporanee e consorzi:

- già costituiti: sottoscrizione solo dell'impresa capogruppo;

- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Firma de... concorrent...

Il Responsabile del Procedimento

Impresa n.1 (impresa singola o capogruppo mandataria)

Impresa n.2 (mandante)

Impresa n.3 (mandante)

Impresa n.4 (mandante)

Comune di: Venezia

Gara del :

Importo a base d'asta : 685.114,59 Euro

SERVIZIO DI RACCOLTA DEPOSITO TEMPORANEO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO PREVIA CERNITA VISIVA E CARATTERIZZAZIONE E OMOLOGA IN CUMULI SAN GIULIANO MESTRE VENEZIA

Concorrente :

a cura dell'ente appaltante				da compilare a cura dell'impresa concorrente		
Codice di riferimento	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario		Importo in Euro
				in cifre	in lettere	
					riporto
P.N. 02	Stesa e cernita del materiale- stesa di materiali su cassone o altro per la cernita visiva per l'ispezione della massa che deve essere condotta con numero adeguato di operatori che consenta un adeguato controllo visivo mediante la visua di uno spessore massimo dello strato di controllo di circa 5 cm;	ton.	2.795,27
P.N. 03	Movimentazione del materiale e formazione dei cumuli a tronco di cono di circa 10 mc con diametro di base di circa 3 m e con altezza apicale di circa 1,5 m	ton.	2.795,27
	Servizi					
P.N. 04	Insaccamento trasporto e smaltimento finale a discarica del materiale, comprensivo della tariffa di discarica - per materiale con contenuto maggiore di 1000mg/kg di fibre di amianto	ton.	978,34
P.N. 05	Insaccamento trasporto e smaltimento finale a discarica del materiale, comprensivo della tariffa di discarica - per materiale con contenuto superiore a 50mg/kg e inferiori a 1000mg/kg di fibre di amianto	ton.	978,34
					a riportare

Associazioni temporanee e consorzi:

- già costituiti: sottoscrizione solo dell'impresa capogruppo;

- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Firma de... concorrent...

Il Responsabile del Procedimento

Impresa n.1 (impresa singola o capogruppo mandataria)

Impresa n.2 (mandante)

Impresa n.3 (mandante)

Impresa n.4 (mandante)

Comune di: Venezia

Gara del :

Importo a base d'asta : 685.114,59 Euro

SERVIZIO DI RACCOLTA DEPOSITO TEMPORANEO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO PREVIA CERNITA VISIVA E CARATTERIZZAZIONE E OMOLOGA IN CUMULI SAN GIULIANO MESTRE VENEZIA

Concorrente :

a cura dell'ente appaltante				da compilare a cura dell'impresa concorrente		
Codice di riferimento	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario		Importo in Euro
				in cifre	in lettere	
P.N. 06	Insaccamento trasporto e smaltimento finale a discarica del materiale, comprensivo della tariffa di discarica - per materiale con contenuto inferiore a 50mg/kg di fibre di amianto	ton.	838,58	riporto
	Totale netto				
	Importo Complessivo Oneri					34.810,95
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OFFERTA :
(in lettere)				(in cifre)		
RIBASSO PERCENTUALE DI :
(in lettere)				(in cifre)		

Associazioni temporanee e consorzi:

- già costituiti: sottoscrizione solo dell'impresa capogruppo;

- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Firma de... concorrent...

Il Responsabile del Procedimento

Impresa n.1 (impresa singola o capogruppo mandataria)

Impresa n.2

Impresa n.3

Impresa n.4