

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n° 616/2019 - 851/2022  
Decreto del Sindaco della Città di Venezia n° 69630 del 14/02/2022

AMMINISTRAZIONE COMPETENTE

CITTA' DI  
VENEZIA



Ordinanza CDPC n° 851/2022

SOGGETTO ATTUATORE

CITTA' DI  
VENEZIA



AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI  
SETTORE VIABILITA' VENEZIA CENTRO STORICO E ISOLE ENERGIA e IMPIANTI  
SERVIZIO MANUTENZIONE VIABILITA' VENEZIA C.S.I.

C.I. 14959-24 PIANO DEGLI INTERVENTI - TERZO STRALCIO LETTERA D

DECRETO DEL SINDACO DELLA CITTA' DI VENEZIA n. 69630 del 14/02/2022  
RIDUZIONE DEL RISCHIO RESIDUO MEDIANTE MESSA IN SICUREZZA DI  
ALCUNI AMBITI DELLE PAVIMENTAZIONI DI PIAZZA SAN MARCO  
DANNEGGIATE DALLE ALTE MAREE

CUP J77H21001550001

|                    |        |          |      |
|--------------------|--------|----------|------|
| FASE               | TAVOLA |          |      |
| PROGETTO ESECUTIVO |        |          |      |
| DISCIPLINA         | SCALA  | DATA     | FILE |
| GENERALE           |        | 14/07/22 |      |

DESCRIZIONE  
**LISTA CATEGORIA PER OFFERTA**



RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
arch. Alberto Chinellato

COLLABORATORE  
arch. cons. Cristian Tonetto



PROGETTISTI  
Direttore Tecnico  
Ing. T. Marella



CSP E CSE  
Arch. Ugo Fattore

| REVISIONE | DATA           | DESCRIZIONE                | REDATTO  | CONTROLLATO | APPROVATO  |
|-----------|----------------|----------------------------|----------|-------------|------------|
| 00        | Luglio<br>2022 | EMISSIONE PER APPROVAZIONE | F. Lanza | F. Lanza    | T. Marella |
|           |                |                            |          |             |            |
|           |                |                            |          |             |            |

| Num.Ord.<br>TARIFFA    | LAVORI E FORNITURE<br>PER<br>L'ESECUZIONE DELL'APPALTO  | unità<br>di<br>misura | Quantità   | PREZZO UNITARIO (euro) |            | TOTALE |
|------------------------|---|-----------------------|------------|------------------------|------------|--------|
|                        |   |                       |            | in cifre               | in lettere |        |
|                        | <b>R I P O R T O</b>  |                       |            |                        |            |        |
|                        | <b>LAVORI A MISURA</b>  |                       |            |                        |            |        |
| 1<br>ARS.AR.001        | <b>Ripresa dei materiali provenienti da scavi o demolizioni in genere</b><br>Ripresa dei materiali provenienti da scavi o demolizioni in genere depositati in area di accatastamento provvisorio per il successivo riutilizzo o conferimento a discarica  | m³                    | 727,75     |                        |            |        |
| 2<br>EM.100            | <b>Smontaggio di muratura mediante accurata rimozione, recup ... riutilizzabile. Restano esclusi gli oneri di conferimento.</b><br>Smontaggio di muratura mediante accurata rimozione, recupero, pulitura, cernita ed accatastamento nell'ambito del cantiere dei mattoni riutilizzabili, compreso il trasporto alle pubbliche discariche del materiale non più riutilizzabile. Restano esclusi gli oneri di conferimento.  | m³                    | 49,71      |                        |            |        |
| 3<br>F3.06.003         | <b>Fornitura di macigni di trachite euganea grigia per costr ... d'Appalto. Prezzo al mq di pavimentazione posata in opera.</b><br>Fornitura di macigni di trachite euganea grigia per costruzione di selciati, dello spessore di 8-10cm, per la posa a giunto unito, con la superficie in vista a piano di sega, bocciardata o sabbiata, in officina o in cantiere, secondo le disposizioni della Direzione Lavori, senza cordellina, comunque rispettando la finitura superficiale degli elementi limitrofi esistenti nell'area di posa. Compresa la rifilatura a mano per adeguare gli elementi ai corsi di posa esistenti e compresa la smussatura, eseguita a mano con martellina, degli spigoli della superficie in vista. La pietra dovrà presentare tutti i requisiti indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto. Prezzo al mq di pavimentazione posata in opera. | m²                    | 97,04      |                        |            |        |
| 4<br>F3.06.012.00<br>1 | <b>Sigillo in lastre di trachite (spess. 7 cm) a doppio batt ... pleto di anelli di sollevamento in acciaio sino a 50x50 cm</b><br>Sigillo in lastre di trachite (spess. 7 cm) a doppio battente completo di telaio, con superficie vista bocciardata e cordellinata, completo di anelli di sollevamento in acciaio sino a 50x50 cm   | m²                    | 4,12       |                        |            |        |
| 5<br>N0.06.010.00<br>1 | <b>Quartieri in legno a protezione scavi e formazione di pas ... sopportare traffico pedonale: per ogni giornata successiva</b><br>Quartieri in legno a protezione scavi e formazione di passaggi temporanei sopra scavi e buche in genere idonei a sopportare traffico pedonale: per ogni giornata successiva  | mq x gg               | 154'584,00 |                        |            |        |
|                        | <b>A R I P O R T A R E</b>  |                       |            |                        |            |        |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | LAVORI E FORNITURE<br>PER<br>L'ESECUZIONE DELL'APPALTO   | unità<br>di<br>misura | Quantità | PREZZO UNITARIO (euro) |            | TOTALE |
|---------------------|--|-----------------------|----------|------------------------|------------|--------|
|                     |  |                       |          | in cifre               | in lettere |        |
|                     | <b>R I P O R T O</b>   |                       |          |                        |            |        |
| 6<br>N0.06.010.00   | <b>Quartieri in legno a protezione scavi e formazione di pas ... I^ g.ta compreso scarico, posa, lievo e ricarico sul mezzo</b>  |                       |          |                        |            |        |
| 2                   | Quartieri in legno a protezione scavi e formazione di passaggi temporanei sopra scavi e buche in genere idonei a sopportare traffico pedonale: I^ g.ta compreso scarico, posa, lievo e ricarico sul mezzo<br>SOMMANO...  | mq x gg               | 1'024,00 |                        |            |        |
| 7<br>N0.09.003      | <b>Trasporto in orizzontale con qualsiasi mezzo (carriola, d ... i rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni</b>  |                       |          |                        |            |        |
|                     | Trasporto in orizzontale con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.) per ogni 10 m di percorso, (scarriolamento), dalle rive dei canali per e da i cantieri di lavoro del Centro Storico e delle Isole (Lido escluso) di materiali inerti in genere e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni<br>SOMMANO...  | m³                    | 4'859,24 |                        |            |        |
| 8<br>N0.09.004.00   | <b>Trasporto a discarica di materiale di rifiuto e detriti i ... alla voce N0.9.8: con natante per il trasporto fino a 5 m3</b>  |                       |          |                        |            |        |
| 1                   | Trasporto a discarica di materiale di rifiuto e detriti in genere nell'ambito del comprensorio lagunare o del territorio della terraferma compreso il tempo di sosta del natante o dell'autocarro per il carico del materiale, e lo scarico. La misurazione dei detriti provenienti dalle demolizioni e rimozioni verrà effettuata applicando alle sezioni effettive dei manufatti oggetto di scavo, demolizione e/o rimozione i coefficienti di aumento volumetrico di cui alla voce N0.9.8: con natante per il trasporto fino a 5 m3<br>SOMMANO... | m³                    | 284,55   |                        |            |        |
| 9<br>N0.09.007.00   | <b>Tariffa di discarica per il conferimento di detriti e rif ... ateriali di rifiuto da espurgo fossi compreso conferimento</b>  |                       |          |                        |            |        |
| 2                   | Tariffa di discarica per il conferimento di detriti e rifiuti: per materiali di rifiuto da espurgo fossi compreso conferimento<br>SOMMANO...   | m³                    | 284,55   |                        |            |        |
| 10<br>P1.04.001.00  | <b>Muratura di fondazione o sotto il piano stradale, in pian ... ento per mc di sabbia: con mattoni pieni nuovi tipo a mano</b>  |                       |          |                        |            |        |
| 2                   | Muratura di fondazione o sotto il piano stradale, in piano, retta o curva, realizzata con mattoni pieni e malta di cemento tipo 32.5 , nelle proporzioni di 400 Kg di cemento per mc di sabbia: con mattoni pieni nuovi tipo a mano<br>SOMMANO...  | m³                    | 14,92    |                        |            |        |
| 11<br>P1.04.001.00  | <b>Muratura di fondazione o sotto il piano stradale, in pian ... : con mattoni pieni di recupero e malta di calce idraulica</b>  |                       |          |                        |            |        |
| 3                   | Muratura di fondazione o sotto il piano stradale, in piano, retta o curva, realizzata con mattoni pieni e malta di   |                       |          |                        |            |        |
|                     | <b>A R I P O R T A R E</b>   |                       |          |                        |            |        |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | LAVORI E FORNITURE<br>PER<br>L'ESECUZIONE DELL'APPALTO   | unità<br>di<br>misura | Quantità | PREZZO UNITARIO (euro) |            | TOTALE |
|---------------------|--|-----------------------|----------|------------------------|------------|--------|
|                     |  |                       |          | in cifre               | in lettere |        |
|                     | <b>R I P O R T O</b>   |                       |          |                        |            |        |
| 12<br>P1.13.044.00  | cemento tipo 32.5 , nelle proporzioni di 400 Kg di cemento per mc di sabbia: con mattoni pieni di recupero e malta di calce idraulica  | m³                    | 34,79    |                        |            |        |
| 1                   | <b>Integrazione mediante tassellatura di elementi lapidei, p ... tro onere per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte.</b><br>Integrazione mediante tassellatura di elementi lapidei, per tasselli fino a 0,01 mc. Nell'intervento sono compresi la formazione della sede di incastro, l'applicazione dei perni di fissaggio in acciaio inox, la saldatura con malte adesive e la stuccatura delle connessioni; l'eventuale ripresa dei motivi ornamentali esistenti e ogni altro onere per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte.                | cad                   | 873,29   |                        |            |        |
| 13<br>P1.13.044.00  | <b>Integrazione mediante tassellatura di elementi lapidei, p ... calizzare l'opera a perfetta regola d'arte. su pietre dure</b><br>Integrazione mediante tassellatura di elementi lapidei, per tasselli fino a 0,01 mc. Nell'intervento sono compresi la formazione della sede di incastro, l'applicazione dei perni di fissaggio in acciaio inox, la saldatura con malte adesive e la stuccatura delle connessioni; l'eventuale ripresa dei motivi ornamentali esistenti e ogni altro onere per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. su pietre dure | cad                   | 148,99   |                        |            |        |
| 14<br>P1.13.045     | <b>Applicazione di velinatura temporanea di sostegno e prote ... rtuni solventi del bendaggio e di ogni residuo di adesivo.</b><br>Applicazione di velinatura temporanea di sostegno e protezione su materiali lapidei in pericolo di caduta, nel caso di esfoliazione, scagliatura e fessurazioni, realizzata mediante applicazione di fogli di carta tipo giapponese o velatine di garza e resina acrilica in soluzione. Sono compresi nell'intervento la rimozione con opportuni solventi del bendaggio e di ogni residuo di adesivo.                     | m²                    | 1'218,82 |                        |            |        |
| 15<br>P1.13.046.00  | <b>Consolidamento delle superfici lapidee mediante applicazi ... del prodotto applicato: - con resina acrilica in soluzione</b><br>Consolidamento delle superfici lapidee mediante applicazione a pennello di idoneo prodotto consolidante dato fino a rifiuto. Sono compresi nell'intervento la pulitura preliminare della superficie da polveri e depositi superficiali; la protezione delle superfici trattate fino alla completa stabilizzazione del prodotto applicato:<br>- con resina acrilica in soluzione   | m²                    | 242,58   |                        |            |        |
| 16                  | <b>Incollaggio di elementi lapidei lesionati o disgregati, m ... polveri lapidee: - incollaggio solo con resina</b>  |                       |          |                        |            |        |
|                     | <b>A R I P O R T A R E</b>   |                       |          |                        |            |        |

| Num.Ord.<br>TARIFFA     | LAVORI E FORNITURE<br>PER<br>L'ESECUZIONE DELL'APPALTO   | unità<br>di<br>misura | Quantità | PREZZO UNITARIO (euro) |            | TOTALE |
|-------------------------|--|-----------------------|----------|------------------------|------------|--------|
|                         |  |                       |          | in cifre               | in lettere |        |
|                         | <b>R I P O R T O</b>   |                       |          |                        |            |        |
| P1.13.049.00<br>1       | <b>epossidica</b><br>Incollaggio di elementi lapidei lesionati o disgregati, mediante riadesione delle parti disconnesse con iniezione in profondità di resine epossidiche ed eventuale inserimento di perni di ancoraggio in acciaio inox. Sono compresi nell'intervento la pulitura delle superfici da polveri e depositi superficiali; le perforazioni con mezzo meccanico per l'inserimento degli eventuali perni e il fissaggio degli stessi con resina epossidica; la rimozione del prodotto adesivo in eccesso; la stuccatura superficiale con malta di grassello di calce e polveri lapidee:<br>- incollaggio solo con resina epossidica   | SOMMANO...            | cadauno  | 9'012,71               |            |        |
| 17<br>P1.13.054         | <b>Asportazione di patine biologiche e disinfestazione di su ... traccia del biocida e dei rimanenti infestanti biologici .</b><br>Asportazione di patine biologiche e disinfestazione di superfici lapidee, mediante applicazione di idonei biocidi. Sono compresi nell'intervento la protezione delle superfici limitrofe all'intervento; la predisposizione di campioni di pulitura per valutare la concentrazione del prodotto e il tempo di applicazione; l'applicazione a pennello o a spruzzo del biocida; l'asportazione meccanica di eventuali colonie biologiche aderenti al substrato; l'accurato lavaggio con spugne imbevute d'acqua delle superfici trattate fino alla completa rimozione di ogni traccia del biocida e dei rimanenti infestanti biologici . | SOMMANO...            | m²       | 532,51                 |            |        |
| 18<br>P1.13.057.00<br>1 | <b>Asportazione meccanica manuale di stuccature di qualsiasi ... con spazzole e pennelli morbidi: - per stuccature lineari</b><br>Asportazione meccanica manuale di stuccature di qualsiasi spessore, eseguite su materiali lapidei in precedenti interventi. Sono compresi nell'intervento la rimozione delle stuccature mediante l'uso di punte metalliche, bisturi, microscalpelli e microtrapani; l'eliminazione di polveri e residui con spazzole e pennelli morbidi:<br>- per stuccature lineari   | SOMMANO...            | m        | 2'588,17               |            |        |
| 19<br>P1.13.060.00<br>1 | <b>Stuccatura superficiale di lesioni, microlesioni, giunti ... ione sulle superfici circostanti: - per stuccature lineari</b><br>Stuccatura superficiale di lesioni, microlesioni, giunti e piccoli fori su elementi lapidei. Sono compresi nell'intervento la pulitura in profondità delle fessure da sigillare; il riempimento delle soluzioni di continuità con idonea miscela a base di calce aerea e polveri lapidee, eventualmente additivata con resine acriliche; la pulitura di eventuali residui della lavorazione sulle superfici circostanti:<br>- per stuccature lineari   | SOMMANO...            | m        | 4'828,35               |            |        |
| 20<br>P1.13.50          | <b>Pulitura diffusa a secco di depositi superficiali incoere ... almente coerenti con spatole di legno o plastica e spugne.</b>  |                       |          |                        |            |        |
|                         | <b>A R I P O R T A R E</b>   |                       |          |                        |            |        |

| Num.Ord.<br>TARIFFA     | LAVORI E FORNITURE<br>PER<br>L'ESECUZIONE DELL'APPALTO   | unità<br>di<br>misura | Quantità | PREZZO UNITARIO (euro) |            | TOTALE |
|-------------------------|--|-----------------------|----------|------------------------|------------|--------|
|                         |  |                       |          | in cifre               | in lettere |        |
|                         | <b>R I P O R T O</b>   |                       |          |                        |            |        |
| 21<br>P3.01.31          | <p>Pulitura diffusa a secco di depositi superficiali incoerenti, mediante uso di pennelli e spazzole morbide di setole o nylon; compresa la rimozione di eventuali depositi parzialmente coerenti con spatole di legno o plastica e spugne.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p> <p><b>Rimozione accurata di pavimentazione in macigni e salizzo ... fitti o danneggiati. Prezzo a mq di pavimentazione rimossa</b></p> <p>Rimozione accurata di pavimentazione in macigni e salizzoni in trachite (a corso retto o a spina di pesce) al fine del successivo riutilizzo, previo censimento degli elementi in trachite mediante accatastamento di ogni singolo elemento in bancali ordinati e identificati per area di provenienza dei macigni. Compresa la scalcinatura, l'accatastamento su bancali, l'imballaggio del bancale con pellicola estensibile trasparente, la catalogazione del bancale, l'apposizione di tabella identificativa non rimovibile (indicante toponimo e zona di provenienza, data rimozione, num. elementi, superficie) e lo stoccaggio in area recintata (realizzazione e mantenimento di quest'ultima pagati a parte) posta in prossimità dell'area di cantiere e autorizzata dalla Direzione Lavori. Compresa ogni movimentazione orizzontale (scarriolamenti) fino al deposito di cantiere e/o alla riva di carico, compreso il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta, gli oneri e costi per il conferimento a discarica e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le prescrizioni del C.S.d'A.. Il prezzo indicato è applicabile solo a condizione che gli elementi non vengano scalfitti o danneggiati. Prezzo a mq di pavimentazione rimossa</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p> | m <sup>2</sup>        | 1'017,67 |                        |            |        |
| 22<br>P3.06.007.00<br>1 | <p><b>Solo posa in opera di salizzoni in trachite, preventivame ... ione dell'opera a perfetta regola d'arte: - a corso retto.</b></p> <p>Solo posa in opera di salizzoni in trachite, preventivamente sbazzati e ridotti a forma tronco piramidale, spianati e regolarizzati sulle facce e sui piani di contatto e sagomati secondo le indicazioni di progetto, per pavimentazione a giunto unito. Sono compresi nell'intervento il costipamento del terreno e la formazione del letto di posa dello spessore di circa 10 cm, steso direttamente sul sottofondo, con sabbia o calce magrissima spianato fino ad ottenere una superficie compatta; la posa dei salizzoni secondo la disposizione prevista da progetto; la bagnatura delle superfici con acqua e la battitura dei blocchi fino all'eliminazione delle differenze di quota tra gli elementi; l'eventuale posa in opera di bussole e di segnalazioni stradali dei pubblici servizi; ogni altro onere necessario per l'esecuzione dell'opera a perfetta regola d'arte:<br/>- a corso retto.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>   | m <sup>2</sup>        | 4'851,72 |                        |            |        |
| 23<br>P3.06.007.00<br>2 | <p><b>Solo posa in opera di salizzoni in trachite, preventivame ... one dell'opera a perfetta regola d'arte: a spina di pesce.</b></p> <p>Solo posa in opera di salizzoni in trachite, preventivamente sbazzati e ridotti a forma tronco piramidale, spianati e regolarizzati sulle facce e sui piani di contatto e sagomati secondo le indicazioni di progetto, per pavimentazione a giunto unito. Sono compresi nell'intervento il costipamento del terreno e la formazione del letto di posa dello spessore di circa 10 cm, steso direttamente sul sottofondo, con sabbia o calce magrissima spianato fino ad ottenere una superficie compatta; la posa dei salizzoni secondo la disposizione prevista da progetto; la bagnatura delle superfici</p>  | m <sup>2</sup>        | 2'113,56 |                        |            |        |
|                         | <b>A R I P O R T A R E</b>   |                       |          |                        |            |        |

| Num.Ord.<br>TARIFFA     | LAVORI E FORNITURE<br>PER<br>L'ESECUZIONE DELL'APPALTO  | unità<br>di<br>misura | Quantità | PREZZO UNITARIO (euro) |            | TOTALE |
|-------------------------|---|-----------------------|----------|------------------------|------------|--------|
|                         |   |                       |          | in cifre               | in lettere |        |
|                         | <b>R I P O R T O</b>  |                       |          |                        |            |        |
| 24<br>P3.06.009.00<br>1 | <p>con acqua e la battitura dei blocchi fino all'eliminazione delle differenze di quota tra gli elementi; l'eventuale posa in opera di bussole e di segnalazioni stradali dei pubblici servizi; ogni altro onere necessario per l'esecuzione dell'opera a perfetta regola d'arte: a spina di pesce.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p> <p><b>Compenso per realizzazione di bocciardatura e cordellinat ... ntazioni e gradini di ponti: masegni o lastre di trachite.</b><br/>Compenso per realizzazione di bocciardatura e cordellinatura a mano di superfici lapidee piane, per pavimentazioni e gradini di ponti: masegni o lastre di trachite.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>   | m <sup>2</sup>        | 2'738,16 |                        |            |        |
| 25<br>P3.06.032         | <p><b>Accurata rimozione di strutture o singoli elementi in pie ... alla normativa vigente e compresi gli oneri di discarica.</b><br/>Accurata rimozione di strutture o singoli elementi in pietra naturale e artificiale di rivestimento o coronamento di muri di sponda, di gradini di rive, di listoline, compresi gli oneri per la scalpellatura delle malte preesistenti, la successiva pulitura, ogni movimentazione orizzontale (scarriolamento) fino al deposito di cantiere e/o alla riva di carico, il trasporto e l'accatastamento all'interno dell'area di cantiere con la suddivisione fra gli elementi riutilizzabili e quelli da conferire a discarica secondo le indicazioni della Direzione Lavori. Compresa la numerazione degli elementi, il rilievo fotografico e la catalogazione idonea a individuare l'originaria sede degli elementi rimossi. Compreso lo sgombero e trasporto a discarica dei materiali eccedenti in conformità alla normativa vigente e compresi gli oneri di discarica.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p> | m <sup>3</sup>        | 24,85    |                        |            |        |
| 26<br>P3.08.001.00<br>1 | <p><b>Fornitura e stesa in opera di sabbia per la formazione di ... nti in arrivo): - per Venezia e per Mestre rispettivamente</b><br/>Fornitura e stesa in opera di sabbia per la formazione di massicciate stradali, compresa la cilindatura con mezzi meccanici, l'innaffiatura e sagomatura secondo indicazioni della D.L. (misurazione fuori opera su automezzi o natanti in arrivo):<br/>- per Venezia e per Mestre rispettivamente</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>  | m <sup>3</sup>        | 242,58   |                        |            |        |
| 27<br>P3.12.001         | <p><b>Fornitura e posa in opera di elementi in pietra naturale ... ntuali residui di lavorazione sulle superfici circostanti.</b><br/>Fornitura e posa in opera di elementi in pietra naturale (pietra d'Istria o simile) a facce piane o curve, lavorati alla bocciarda fina con eventuale formazione di cordellina, per pianerottoli di rive di approdo, gradini, copertura muri di sponda o lavori consimili. Sono compresi nell'intervento l'eventuale taglio del muro per la formazione dell'alloggio; la preparazione della superficie di posa; il fissaggio degli elementi lapidei con idonea malta; l'eventuale inserimento di perni di collegamento fissati con resina epossidica; la stuccatura dei giunti; la rimozione di eventuali residui di</p>  |                       |          |                        |            |        |
|                         | <b>A R I P O R T A R E</b>  |                       |          |                        |            |        |

| Num.Ord.<br>TARIFFA     | LAVORI E FORNITURE<br>PER<br>L'ESECUZIONE DELL'APPALTO   | unità<br>di<br>misura | Quantità | PREZZO UNITARIO (euro) |            | TOTALE |
|-------------------------|--|-----------------------|----------|------------------------|------------|--------|
|                         |  |                       |          | in cifre               | in lettere |        |
|                         | <b>R I P O R T O</b>   |                       |          |                        |            |        |
|                         | lavorazione sulle superfici circostanti.   |                       |          |                        |            |        |
|                         | SOMMANO...   | m³                    | 7,11     |                        |            |        |
| 28<br>P3.12.008.00<br>1 | <b>Solo posa in opera di elementi in pietra naturale per lav ... tanti. conci per astoline, gradini e pianerottoli di riva.</b><br>Solo posa in opera di elementi in pietra naturale per lavori stradali. Sono compresi nell'intervento la realizzazione dell'allettamento in malta cementizia, l'eventuale fissaggio con perni; la stuccatura dei giunti; l'assistenza dello scalpellino per i ritocchi; la lavorazione delle teste; la rettifica e la rimozione di eventuali residui di lavorazione sulle superfici circostanti. conci per astoline, gradini e pianerottoli di riva.   |                       |          |                        |            |        |
|                         | SOMMANO...   | m³                    | 17,74    |                        |            |        |
| 29<br>P3.13.027.00<br>1 | <b>Posa in opera di sigillo in lastre di trachite (spess. 7 ... leto di anelli di sollevamento in acciaio: sino a 50x50 cm</b><br>Posa in opera di sigillo in lastre di trachite (spess. 7 cm) a doppio battente completo di telaio, con superficie vista bocciardata e cordellinata, completo di anelli di sollevamento in acciaio: sino a 50x50 cm   |                       |          |                        |            |        |
|                         | SOMMANO...   | cad                   | 31,00    |                        |            |        |
| 30<br>P8.01.030         | <b>SCAVO A MANO E A MACCHINA CON LA PRESENZA DI ARCHEOLOGO S ... ne minima scavo per redazione Relazione tecnica mc. 35,00)</b><br>SCAVO A MANO E A MACCHINA CON LA PRESENZA DI ARCHEOLOGO Scavo a mano e in parte a macchina con la presenza e supervisione costante di archeologo per il controllo ed il rispetto di eventuali reperti archeologici, è compreso l'utilizzo saltuario ,del sistema stratigrafico per la rimessa in luce di strutture archeologiche e per opere di fondazione e sottofondazione da effettuarsi anche in condizioni disagiati compresa la ripulitura delle strutture rimesse in luce, l'accurata cernita della terra scavata ed il recupero dei reperti; compreso l'onere per sbadacchiature e puntellature, il tiro in alto del materiale, gli scarriolamenti a mano sino ai punti di carico e scarico, il trasporto del materiale di risulta sino alla pubblica discarica e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione effettiva dello scavo. Compresa Relazione Tecnica Finale Archeologo Abilitato, (dimensione minima scavo per redazione Relazione tecnica mc. 35,00) |                       |          |                        |            |        |
|                         | SOMMANO...   | m³                    | 1'696,11 |                        |            |        |
| 31<br>_TH.010           | <b>Maggiori oneri di intervento eseguito in orario notturno</b><br>(Prezzo desunto da art. NP.04 - OP.597 - Perizia di variante - Opere di difesa dell'Insula di San Marco - Riduzione del rischio di allagamento nel Nartece e nelle aree limitrofe della Basilica)<br>Maggiori oneri di intervento eseguito in orario notturno, il prezzo comprende la differenza dei costi ad eseguire un viaggio in orari diurni con un viaggio di barca da mc 20-25 notturno  |                       |          |                        |            |        |
|                         | SOMMANO...   | cadauno               | 22,00    |                        |            |        |
|                         | <b>A R I P O R T A R E</b>   |                       |          |                        |            |        |

