



SEDE: Via San Lorenzo, 36 • St. Lorenznerstr. 36 / I-39031 Brunico • Bruneck (BZ) / Tel. +39 0474-5709 00 • Fax -0474-55 53 00 • office@euroclima.it
DIREZIONE ITALIA: Via Milano, 91 – 20067 Paulo (MI)



* certificati disponibili a richiesta. Sui dati tecnici allegati sono indicati i certificati richiesti e previsti.

L 7	Offerta n°:	170.022	Selezione data: 07/11/2022
-----	-------------	---------	----------------------------

Cliente: **Dr. Ing. Marco Lazzerini**

Progetto: **Venezia**

data : 08/11/2022
rev.no. : -

Con riferimento alla Vostra gradita richiesta, abbiamo il piacere di sottoporVi la nostra migliore offerta per la fornitura di unità trattamento aria destinate al cantiere di cui all'oggetto:

Caratteristiche Generali principali:

UTA certificate **EUROVENT**.
Pannelli autoportanti in doppia parete di **50 mm di spessore**.
Pareti interne lisce senza trattenimenti di polvere per facilitare la pulizia degli interni.
Isolamento in **fibra minerale ininfiammabile**.
Isolamento in fibra minerale densità 20 Kg/mc conducibilità termica massima di 0,59 W/m²K secondo DIN 4108.
Pannello interno minimo **spessore 10/10 mm**.
Pannello esterno minimo **spessore 7/10 mm**.
Abbattimento acustico del pannello: **36 dB**.



(MODEL BOX) / CLASSIFICAZIONE CLASSE MECCANICA secondo EN1886 - CERTIFICATE EUROVENT						
MODELLO	RESISTENZA STRUTTURA	PERDITA ARIA STRUTTURA A -400Pa	PERDITA ARIA STRUTTURA A +700Pa	PERDITA BY-PASS FILTRI	TRASMITTANZA TERMICA STRUTTURA	FATTORE PONTE TERMICO
ZHK INOVA	D1	L1	L1	F9	T2	TB2
ZHK VISION	D1	L1	L1	F9	T2	TB1

Valutazione economica relativa alle macchine proposte:

Dis.	Riferimento macchina	TIPO / GRANDEZZA	UNITA PORTATA ARIA mc/h	COMPOSIZIONE	PREZZO UNIT. [EURO]	Qtà.	PREZZO TOT. [EURO]
01	UTA01 - FABBRICATO 7	ZHK Inova 15/6-15/6	MAND. RIPR. 5000	FH-L-RT-TF-H-FR-K-H-VF	15.847	1	15.847
02	UTA02 - FABBRICATO 7	ZHK Inova 21/10,5-21/10,5	MAND. RIPR. 13500	FH-L-RT-TF-H-FR-K-H-VF	27.942	1	27.942
03	UTA03 - FABBRICATO 12	ZHK Inova 15/6-15/6	MAND. RIPR. 6200	FH-L-RT-TF-H-FR-K-H-VF	17.726	1	17.726
04	UTA04 - FABBRICATO 13	ZHK Inova 12/6-12/6	MAND. RIPR. 3100	FH-L-RT-TF-H-FR-K-H-VF	14.302	1	14.302
05	UTA05 - FABBRICATO 13	ZHK Inova 15/6-15/6	MAND. RIPR. 4500	FH-L-RT-TF-H-FR-K-H-VF	16.083	1	16.083

Totale	5	91.900
Trasporto		1.500

Note tecniche

REGOLAZIONE ESCLUSA DALLA FORNITURA

Esclusioni

Quanto non espressamente indicato sulle schede tecniche allegate

Condizioni di Fornitura:

Importo netto totale: **€ 91.900,00** IVA esclusa
Resa: FCA (Inconterms 2020)
Consegna: da definire
Pagamento: da definire
Garanzia: 12 mesi dall'avviamento non oltre i 18 mesi dalla consegna
Validità offerta: 30 giorni

Certi di averVi fatto cosa gradita, restiamo a Vs. completa disposizione per eventuali chiarimenti e/o delucidazioni in merito dovessero necessitarVi e, cogliendo l'occasione, porgiamo distinti saluti.

PatelliClima 2000 s.a.s.
Eduardo Patelli
+39 348 2654479



Allegati dati tecnici e disegni