

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** Ex Manifattura Tabacchi - Lotto III - Edificio 7-12-13

**COMMITTENTE:**

Data, 13/01/2023

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 NP.IE.ILLEM01	<p align="center"><b>05 - PREZZI DERIVANTI DA ANALISI (SpCap 5)</b> <b>06_IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI (Cap 6)</b></p> <p>Fornitura e posa di impianto per l'illuminazione di sicurezza di tipo centralizzato a servizio dell'edificio 7 completo delle seguenti apparecchiature: centrali di illuminazione di sicurezza cls1.1 - pt + cls1.3 - p2 2 cls fusion - power - 48ah 2 cls fusion power 48ah ip20 2 scheda 2x3a 24v cls cls1.2 - p1 + cls1.4 - p3 + cls15 - scale 3 cls fusion - power - 48ah 3 cls fusion power 48ah ip20 moduli e lampade 5 dpu modulo per sorveglianza rete ordinaria 54 sn 9400-03 slb led quadrata con ottica simmetrica 54 elettronica 24v sk iii completo di custodia 19 sn 9400-06 alb led quadrata con ottica asimmetrica 19 elettronica 24v sk iii completo di custodia 20 sn 9400-12 slb led quadrata con ottica simmetrica 20 elettronica 24v sk iii completo di custodia 19 sn 8424-03 slb led 24v quadratocon ottica simmetrica 25 sn 8424-06 alb led 24v quadrata con ottica asimmetrica 31 sn 8424-12 shb led 24v quadrata 3 sn 804.2 d-03 alb led 24 v,va 9 sn 2518.1 led 24v ip65lampada di sicurezza per montaggio 4 sn 2100 eco 24v ip65 lampade di sicurezza per montaggio a so 6 sn 2100 24v ip65 lampade di sicurezza per montaggio a soff 35 sn/a 8627 led 24v 4k ral 9010 35 sensore di presenza smartswitch 30 sn 6297 we-12 led 24v box mounting 30 kaiser scatola incasso per sn 6297 20 snp 1016.2 e led 24v 11 pittogramma per snp 1016.2(pu freccia basso) 9 pittogramma per snp 1016.2(pl/pr freccia destra/sinistra) 32 snp 1016.2 pm led-24vlampada per segnalazione vie di fuga ve 22 pittogramma per snp 1016.2(pu freccia basso) 5 pittogramma per snp 1016.2(pl freccia sinistra) spessore las 5 pittogramma per snp 1016.2(pr freccia destra) spessore lastr 14 sn / a 8727 led 4k, ral 9010 14 sensore di presenza smartswitch 5 intervento di messa in funzione</p> <p>Compreso cablaggio dei componenti, intervento di messa in funzione, collaudo, prove di funzionamento, documentazione as built, ogni altro onere e accessorio per realizzare l'opera a regola d'arte Tipo Inotec o equivalente <b>euro (centotrentaunomilacentocinquantauno/38)</b></p>	cad	131'151,38
Nr. 2 NP.IE.ILLEM02	<p>Fornitura e posa di impianto per l'illuminazione di sicurezza di tipo centralizzato a servizio dell'edificio 12 completo delle seguenti apparecchiature: CENTRALI DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA CLS2.1 - PT+ SCALE 1 cls fusion - power - 48ah 1 cls fusion power 48ah ip20 2 scheda 2x3a 24v cls0cls2.2 - p1 1 cls fusion - 24ah 1 cls fusion 24ah totale centrali moduli e lampade 2 dpu modulo per sorveglianza rete ordinaria 31 sn 9400-03 slb led quadrata con ottica simmetrica 31 elettronica 24v sk iii completo di custodia 17 sn 9400-06 alb led quadrata con ottica asimmetrica 17 elettronica 24v sk iii completo di custodia 11 sn 9400-12 slb led quadrata con ottica simmetrica 11 elettronica 24v sk iii completo di custodia 1 sn 8424-03 slb led 24v quadratocon ottica simmetrica 10 sn 8424-06 alb led 24v quadrata con ottica asimmetrica 13 sn 8424-12 shb led 24v quadrata 5 sn 2518.1 led 24v ip65lampada di sicurezza per montaggio 2 sn 2100 24v ip65 lampade di sicurezza per montaggio a soff 13 sn 6297 we-12 led 24v box mounting 13 kaiser scatola incasso per sn 6297 15 snp 1016.2 e led 24v 7 pittogramma per snp 1016.2(pu freccia basso)</p>		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 3 NP.IE.ILLEM03	<p>8 pittogramma per snp 1016.2(pl/pr freccia destra/sinistra)  10 snp 1016.2 pm led-24vlampada per segnalazione vie di fuga ve  8 pittogramma per snp 1016.2(pu freccia basso)  Compreso cablaggio dei componenti, intervento di messa in funzione, collaudo, prove di funzionamento, documentazione as  built, ogni altro onere e accessorio per realizzare l'opera a regola d'arte  <b>euro (cinquantaunomilaseicentosessantauno/98)</b></p> <p>Fornitura e posa di impianto per l'illuminazione di sicurezza di tipo centralizzato a servizio dell'edificio 13 completo delle  seguenti apparecchiature:  CENTRALI DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA CLS3.1 - PT  1 cls fusion - power - 48ah  1 cls fusion power 48ah ip20  1 scheda 2x3a 24v cls  cls2.2 - ammezzato  1 cls fusion - power - 48ah  1 cls fusion power 48ah ip20  moduli e lampade  2 dpu modulo per sorveglianza rete ordinaria  15 sn 9400-03 slb led quadrata con ottica simmetrica  15 elettronica 24v sk iii completo di custodia  4 sn 9400-06 alb led quadrata con ottica asimmetrica  4 elettronica 24v sk iii completo di custodia  1 sn 9400-12 slb led quadrata con ottica simmetrica  1 elettronica 24v sk iii completo di custodia  1 sn 8424-03 slb led 24v quadratocon ottica simmetrica  32 sn 8424-06 alb led 24v quadrata con ottica asimmetrica  10 sn 8424-12 shb led 24v quadrata  5 sn 804.2 d-03 alb led 24 v,va  10 sn 2518.1 led 24v ip65lampada di sicurezza per montaggio  4 sn 2100 24v ip65 lampade di sicurezza per montaggio a soff  8 sn/a 8627 led 24v 4k ral 9010  8 sensore di presenza smartswitch  35 sn 6297 we-12 led 24v box mounting  34 kaiser scatola incasso per sn 6297  1 snp 1016.2 e led 24v  1 pittogramma per snp 1016.2(pl/pr freccia destra/sinistra)  17 snp 1016.2 pm led-24vlampada per segnalazione vie di fuga ve  14 pittogramma per snp 1016.2(pu freccia basso)  2 pittogramma per snp 1016.2(pl freccia sinistra) spessore las  1 pittogramma per snp 1016.2(pr freccia destra) spessore lastr  9 snp 1016.2 d led-24vlampada per segnalazione vie di fuga ver  1 pittogramma per snp 1016.2(pu freccia basso)  8 pittogramma per snp 1016.2(pl/pr freccia destra/sinistra)  totale moduli e lampade  2 intervento di messa in funzione</p> <p>Compreso cablaggio dei componenti, intervento di messa in funzione, collaudo, prove di funzionamento, documentazione as  built, ogni altro onere e accessorio per realizzare l'opera a regola d'arte  <b>euro (cinquantasettemiladuecentocinquantasette/13)</b></p> <p>Data, 13/01/2023</p> <p style="text-align: center;"><b>Il Tecnico</b></p>	cad	51'661,98
		cad	57'257,13