



Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Missione 5 "Inclusione e Coesione" Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglia, comunità e terzo settore" Investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre di emarginazione e degrado sociale" (M5C2.1)

Committente: CITTA' DI VENEZIA
area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
SETTORE Opere di Urbanizzazione, Cimiteri, Forti e Rischio Idraulico

RECUPERO FORTE MANIN PER ATTIVITA' CULTURALI
forte Manin Via Orlanda 2 - MESTRE (VE)
C.I. 15009 - CUP 73D21002200001

codice elaborato

fase di progetto

PROGETTO DEFINITIVO

fase

area

tipo

elaborato

descrizione allegato

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Committente:

Comune di Venezia
Area Lavori Pubblici, Mobilità Trasporti
Settore Opere di urbanizzazione,
Cimiteri, Forti e Rischio idraulico.
Viale Ancona 63 - 30170 Mestre (VE)

Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Silvia Camiglia

Dirigente
Ing. Francesca Marton

Direttore
Ing. Simone Agrondi

Progettista:

Ing. Cirino S.r.l.
Envinneering
Via Castellana, 72
31100 Treviso

Coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione:

Ing. Diego Semenzato
S. Polo civ. 2049 - 30125 Venezia
Tel. 041 928228



data emissione:

10/01/2024

scala:

1 / 200



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Preparazione aree di lavoro


ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. Sistemazioni minute varie		30,00				30,00		
		Totale	h					30,00	40,06	1.201,80
2	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. Sistemazioni minute varie		30,00				30,00		
		Totale	h					30,00	37,17	1.115,10
3	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. Sistemazioni minute varie		30,00				30,00		
		Totale	h					30,00	33,38	1.001,40
4	E.02.01.00	SCAVO DI PULIZIA GENERALE FINO ALLA PROFONDITA' DI M 0,20 Sistemazione e spianamento area già scavata per creazione pista di cantiere pista			159,00	5,00	0,20	159,00		
		accesso			20,00	5,00	0,20	20,00		
		Totale	m³					179,00	3,83	685,57
5	F.04.02.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO - MATERIALE APPARTENENTE AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Sistemazione e spianamento area già scavata per creazione pista di cantiere pista								
		A RIPORTARE								4.003,87



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Preparazione aree di lavoro

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO			
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.						
6	F.04.05.c	RIPORTO	m³					318,00	8,55	4.003,87			
		accesso											
		Totale						20,00		6,00	0,40	48,00	3.129,30
												366,00	
7	F.04.08.a	FORNITURA DI MATERIALI - PROVENIENTE DA IMPIANTI DI RECUPERO/RICICLAGGIO PER FORMAZIONE RILEVATI	m³						13,65	4.995,90			
		Sistemazione e spianamento area già scavata per creazione pista di cantiere pista											
		accesso						159,00			5,00	0,40	318,00
								20,00			6,00	0,40	48,00
8	I.03.04.00	Totale	m²					366,00	4,74	5.090,76			
		STRATO ANTICONTAMINANTE - PESO NON INFERIORE A 200 g/mq											
		Sistemazione e spianamento area già scavata per creazione pista di cantiere pista sul piano											
		risvolti		2,00				795,00					
		accesso sul piano						159,00			5,00	0,50	159,00
								20,00			6,00		120,00
		Totale											1.074,00
		DISBOSCAMENTO E DECESPUGLIAMENTO								17.219,83			
		Pulizia area cumuli											
		A RIPORTARE								17.219,83			



Preparazione aree di lavoro

- 3 -



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Scavi e conferimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
9	E.02.03.00	RIPORTO	m³						10,31	22.682,00
		SCAVO DI SBANCAMENTO		1.000,00				1.000,00		
		scavi cumuli								
10	E.02.04.a	scavi di approfondimento area bonifica		1.200,00				1.200,00		
		Totale					2.200,00			
		SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA Per profondità di scavo fino a 4.00 m								
		perimetro edifici			132,00	1,00	1,00	132,00		
				36,00	1,00	1,00	36,00			
11	E.05.04.00	Totale	m³					168,00	13,86	2.328,48
		DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE								
		cordolo esterno dei fabbricati								
					84,00	0,80		67,20		
				36,00	0,80		28,80			
12	E.06.07.a	Totale	m²					96,00	51,68	4.961,28
		Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione (stima per peso specifico di 2.20 ton/mc)								
		vedi quantità art. E.05.04.00								
13	NP.01	Totale	ton	96,00	0,10		2,20	21,12	17,77	375,30
								21,12		
		Compenso per smaltimento terreni codice EER 17.05.04 conformi a "Discarica per inerti derogata"								
		(stima per peso specifico di 1,7 ton/mc)								
		A RIPORTARE								30.347,06
										49.786,89



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Scavi e conferimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
14	NP.02	vedi quantità art. E.02.03.00	ton	2.100,00			1,70	3.570,00	67,58	49.786,89
		vedi quantità art. E.02.04.a		168,00			1,70	285,60		260.561,45
		Totale						3.855,60		
		Compenso per smaltimento terreni codice EER 17.05.04 conformi a "discarica per Non Pericolosi"								
15	NP.03	(stima per peso specifico di 1,7 ton/mc)	ton	50,00			1,70	85,00	192,81	16.388,85
		vedi quantità art. E.02.03.00						85,00		
		Totale								
		Compenso conferimento ad impianto di recupero terreni EER.17.05.04 in conformità Tab. 1 col. B ed all.3 DM 186/06								
16	NP.04	(stima per peso specifico di 1,7 ton/mc)	ton	50,00			1,70	85,00	65,05	5.529,25
		vedi quantità art. E.02.03.00						85,00		
		Totale								
		Analisi di omologa dei terreni conferiti a discarica								
17	NP.05		Cadauno	2,00				2,00	1.771,00	3.542,00
		Totale						2,00		
		Analisi di omologa dei terreni conferiti a impianto di recupero								
18	NP.06		Cadauno	2,00				2,00	695,75	1.391,50
		Totale						2,00		
		Compenso per trasporto materiale a discarica/impianto di recupero								
		vedi quantità art. NP.01								
		A RIPORTARE								317.760,11
										337.199,94



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Scavi e conferimenti


ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO		3.855,00				3.855,00		337.199,94
		vedi quantità art. NP.02		85,00				85,00		
		vedi quantità art. NP.03		85,00				85,00		
		vedi quantità art. E.06.07.a		21,12				21,12		
		Totale	ton					4.046,12	21,51	87.032,04
		A RIPORTARE								424.231,98



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Ripristini

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
19	F.04.02.a	RIPORTO SISTEMAZIONE IN RILEVATO - MATERIALE APPARTENENTE AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 protezione area già bonificata vedi quantità art. F.19.01.a		1.250,00				1.250,00		424.231,98
		Totale	m³					1.250,00	8,55	10.687,50
20	F.04.08.a	STRATO ANTICONTAMINANTE - PESO NON INFERIORE A 200 g/mq protezione area già bonificata		2.500,00				2.500,00		
		Totale	m²					2.500,00	4,74	11.850,00
21	F.19.01.a	TERRA VEGETALE VAGLIATA protezione area già bonificata		1.250,00				1.250,00		
		Totale	m³					1.250,00	28,42	35.525,00
		A RIPORTARE								482.294,48



Attività complementari

- 8 -



IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
1 - Preparazione aree di lavoro	19.439,83	
2 - Scavi e conferimenti	404.792,15	
3 - Ripristini	58.062,50	
4 - Attività complementari	6.704,50	
IMPORTO LAVORI Euro		488.998,98
Importo manodopera non soggetta a R/A Euro	38.841,54	
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro	450.157,44	
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro		488.998,98