

# PON Città Metropolitane 2014-2020

## INTERVENTO PON METRO 2014 – 2020

### OPERAZIONE VE 4.2.1.a\_15

## C.I. 14080 – RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO BACINI IN ARSENALE .

## Progetto Esecutivo

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ELENCO PREZZI UNITARI ESTRATTO DAL PREZIARIO COMUNE VE 2018)

Comune di Venezia – Direzione Lavori Pubblici

Responsabile del Procedimento: Ing. Marco Buranelli







Asse 4 – VE4.2.1.a\_15

PON Metro 2014-2020 - CUP F76H18000150007

rev. 00 NOVEMBRE 2019

# Venezia

Autorità di Gestione del PON Città Metropolitane 2014-2020  
Autorità Urbana di Venezia - [www.comune.venezia.it](http://www.comune.venezia.it)

 [www.ponmetro.it](http://www.ponmetro.it)      @ponmetro1420

di architettura  
**BERTO**  
**FATTORE**  
**NA SON**

riviera santa maria elisabetta 6/a  
via giovanni battista grassi 2  
e-mail: [lido@studiobefana.it](mailto:lido@studiobefana.it) PEC: [ugo.fattore@archiworldpec.it](mailto:ugo.fattore@archiworldpec.it)  
tel 0415261323 - 041972899 fax 0415271108

30126  
30173

certificato 12927/05/S/05/S  
lido di venezia  
mestre venezia  
sito: [www.studiobefana.it](http://www.studiobefana.it)  
p.iva e cod. fisc. 02678810272

Member of CIBQ Federation  
**RINA**  
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM  
ISO 9001

TIMBRO E FIRMA TECNICO:



**RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO BACINI IN ARSENALE - VENEZIA**  
**Elenco Prezzi Unitari**  
**(Estratto dal Preziario Comune VE 2018)**

Pagina 1

Articolo	Descrizione	U.Mis	Prezzo Unitario €	Prezzo Unitario €
<b>F1</b>	<b>EDILIZIA FORNITURE</b>			
<b>F1.3</b>	<b>LATERIZI E MANUFATTI IN COTTO</b>			
<b>F1.3.8</b>	<b>Tegole a canale (coppi)</b> (€ zero/43 per cad) (€ zero/43 per cad)	cad	0,43	0,43
<b>F1.15</b>	<b>LATTONIERE: GRONDAIE, PLUVIALI, CANALI, SCOSSALINE E CONVERSE</b>			
<b>F1.15.6</b>	<b>Tubi pluviali in lastre di lega di zinco-rame-titanio aggraffati e saldati a stagno:</b>			
<b>F1.15.6.1</b>	<b>Fornitura tubi pluviali Ø 100 mm spess. 6/10 di mm</b> (€ tredici/17 per Metro) (€ tredici/17 per Metro)	m	13,17	13,17
<b>N0</b>	<b>NOLEGGI E TRASPORTI</b>			
<b>N0.9</b>	<b>TRASPORTO MATERIALI</b>			
<b>N0.9.4</b>	<b>Trasporto a discarica di materiale di rifiuto e detriti in genere</b> Trasporto a discarica di materiale di rifiuto e detriti in genere nell'ambito del comprensorio lagunare o del territorio della terraferma compreso il tempo di sosta del natante o dell'autocarro per il carico del materiale, e lo scarico. La misurazione dei detriti provenienti dalle demolizioni e rimozioni verrà effettuata applicando alle sezioni effettive dei manufatti oggetto di scavo, demolizione e/o rimozione i coefficienti di aumento volumetrico di cui alla voce N0.9.8:			
<b>N0.9.4.2</b>	<b>Trasporto a discarica con natante per il trasporto oltre i 5 m<sup>3</sup></b> (€ sessanta/35 per Metro cubo) (€ sessanta/35 per Metro cubo)	m <sup>3</sup>	60,35	60,35
<b>N0.9.7</b>	<b>Tariffa di discarica per il conferimento di detriti e rifiuti.</b>			
<b>N0.9.7.1</b>	<b>Tariffa di discarica per categoria CER 170904</b> (€ ventidue/98 per Metro cubo) (€ ventidue/98 per Metro cubo)	m <sup>3</sup>	22,98	22,98
<b>N0.9.7.4</b>	<b>Tariffa di discarica per materiali vari (plastica, pvc, guaina bitumata, tessuto non tessuto, juta, etc.)</b> (€ zero/63 per Kilogrammo) (€ zero/63 per Kilogrammo)	kg	0,63	0,63
<b>N0.9.7.5</b>	<b>Tariffa di discarica per materiali lignei</b> (€ zero/40 per Kilogrammo) (€ zero/40 per Kilogrammo)	kg	0,40	0,40
<b>NP</b>	<b>NUOVI PREZZI EDILIZIA</b>			
<b>NP.001</b>	<b>Risanamento dell'area esterna ed interna interessata dai lavori</b> Risanamento dell'area esterna ed interna interessata dai lavori comprendente: -ripulitura del sottobosco, da erbe infestanti, arbusti e polloni, mediante l'uso di decespugliatore a spalla,, abbattimento di tutti gli alberelli e lo stacco di tutte le piante e le edere rampicanti, accatastamento di tutti i materiali all'esterno dell'edificio; movimentazione fino all'area di carico. Sgombero con piccoli mezzi meccanici e manuali di tutti i materiali presenti all'interno dei locali costituiti prevalentemente da :			

# RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO BACINI IN ARSENALE - VENEZIA

## Elenco Prezzi Unitari (Estratto dal Preziario Comune VE 2018)

Pagina 2

Articolo	Descrizione	U.Mis	Prezzo Unitario €	Prezzo Unitario €
NP.002	<p>- legnami, ferri, resti di guaine bituminose ecc. - vecchi serramenti e grate in ferro, armadietti appesi. - ogni altro mobile ed accessorio e/o componente tecnico-funzionali esistenti all'interno dei locali, al fine di consegnarli completamente liberi da qualsiasi elemento e con i pavimenti puliti. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per: - l'abbassamento al piano di carico di tutto il materiale da movimentare; - l'accurato trasporto ed accatastamento in luoghi che saranno indicati dalla D.L all'interno dell'area di cantiere; - il noleggio di mezzi d'opera ed ogni altro onere accessorio. Nel prezzo sono compresi, inoltre, tutti gli eventuali oneri e piccoli magisteri non specificatamente indicati ma necessari per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione a corpo dell'intervento come sopra descritto. (€ seimila/00 per A corpo) (€ seimila/00 per A corpo)</p> <p><b>Taglio di calcestruzzo esistente mediante l'impiego di sega guidata e disco diamantato</b> Realizzazione di taglio di calcestruzzo esistente mediante l'impiego di sega guidata e disco diamantato raffreddato ad acqua e fissato su guida. La profondità del taglio fino a 25-30 cm ha compreso il noleggio di generatore elettrico necessario al funzionamento della attrezzatura per l'esecuzione del taglio, gli adeguati mezzi di sollevamento nonché eventuali ponteggi, piste per lo spostamento dei macchinari e il transito dei mezzi d'opera, opere provvisorie ed ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: taglio fino a 25-30 cm (€ ottantadue/63 per Metro) (€ ottantadue/63 per Metro)</p>	corpo	6.000,00	6.000,00
NP.003	<p><b>Connettori metallici inghisati con ancorante chimico del diametro da 14 a 20 mm.</b> Connettori metallici inghisati con ancorante chimico del diametro da 14 a 20 mm. Fornitura e posa di connettori metallici diametro sino a 20 mm, lunghezza sino a 1 m, per il consolidamento di elementi strutturali esistenti: creazione nuovi ancoraggi per solaio fissaggio con resina epossidica. Prezzo espresso per ogni connettore, compresa realizzazione del foro e pulizia, barra d'armatura in ferro ad aderenza migliorata B450C e resina epossidica specifica per ancoraggi strutturali tipo Hilti HIT-HY 200A o prodotto di caratteristiche simili o superiori da sottoporre alla DL per la necessaria approvazione, connettori del diametro, dimensioni e sagoma indicati nei disegni di progetto o disposti dalla DL. Diametro e lunghezza fori in conformità alla scheda tecnica del materiale utilizzato. (€ quarantasei/24 per Cadauno) (€ quarantasei/24 per Cadauno)</p>	m	82,63	82,63
NP.004	<p><b>Intervento di chiusura di sicurezza di tutti i fori finestra esistenti</b> Intervento di chiusura di sicurezza di tutti i fori finestra presenti nell'edificio mediante esecuzione e posa in opera di pannellature formate con fogli di legno pressato OSB spessore mm 22 rinforzati con struttura interna mediante morali di legno di adeguata sezione ancorati alle pareti con adeguati tasselli ad espansione. Nel prezzo si intendono compresi tutti gli oneri per la fornitura dei materiali, la composizione fuori opera a misura di tutti i pannelli necessari, gli eventuali impalcati di servizio, la mano d'opera, i mezzi d'opera, i materiali di consumo e quant'altro necessario anche se non specificatamente indicato ma necessario per il compimento dell'opera a</p>	cad.	46,24	46,24

**RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO BACINI IN ARSENALE - VENEZIA**  
**Elenco Prezzi Unitari**  
**(Estratto dal Preziario Comune VE 2018)**

Pagina 3

Articolo	Descrizione	U.Mis	Prezzo Unitario €	Prezzo Unitario €
NP.005	regola d'arte.  (€ settantacinque/69 per Metro quadrato) (€ settantacinque/69 per Metro quadrato) <b>Fornitura e posa in opera vasca Condensagrassi in Pead dimensioni cm 240x260x130h Volume m<sup>3</sup> 5.75</b> Fornitura e posa in opera vasca Condensagrassi in Pead dimensioni cm 240x260x130h Volume m <sup>3</sup> 5.75 - dimensioni interne cm 230x250x1.00, Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per: - trasporto acqueo e movimentazione interna, - il calo all'interno dello scavo predisposto e pagato a parte, la livellazione ed il riempimento provvisorio con acqua; - il collegamento alla rete tramite tronchetti di tubo e bchiere e guarnizione, - ogni altro onere e magistero anche se non specificato ma necessario per dare l'opera perfettamente funzionante.	m <sup>2</sup>	75,69	75,69
NP.006	(€ settemilacentosettantasei/00 per Metro quadrato) (€ settemilacentosettantasei/00 per Metro quadrato) <b>Fornitura e posa in opera vasca Imhof in Pead dimensioni cm 195x150x140h Volume m<sup>3</sup> 2.59</b> Fornitura e posa in opera vasca Imhof in Pead dimensioni cm 195x150x140h Volume m <sup>3</sup> 2.59 Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per: - trasporto acqueo e movimentazione interna, - il calo all'interno dello scavo predisposto e pagato a parte, la livellazione ed il riempimento provvisorio con acqua; - il collegamento alla rete tramite tronchetti di tubo e bchiere e guarnizione, - ogni altro onere e magistero anche se non specificato ma necessario per dare l'opera perfettamente funzionante.	cad.	7.176,00	7.176,00
NP.009	(€ quattromilanovecentosessantatre/00 per Metro quadrato) (€ quattromilanovecentosessantatre/00 per Metro quadrato) <b>Intervento con specialisti acrobati per lavori di prospezione e manutenzione</b> Realizzazione di operazioni di prospezione e manutenzione dell'edificio mediante la utilizzazione di esperti operai acrobati che eliminano la necessità di utilizzo di impalcature, costituita da: - Installazione del cantiere - Stesura P.O.S. - Predisposizione e preparazione degli armi necessari ad effettuare le calate verticali indispensabili per eseguire le lavorazioni da parte di Edilizi AcrobaticaR. - L'ancoraggio principale sarà posizionato all'interno de sottotetto, invece l'ancoraggio secondario sarà effettuato su di un secondo corpo di fabbrica presente in copertura; - Preparazione del cantiere in copertura e al piano terra; - Posizionamento a terra di paletti bianco/rossi durante le lavorazioni; - Applicazione di una mantovana aerea costituita da tubi in alluminio e sacco in doppio strato di PVC, atta a evitare la caduta in basso di materiali di risulta; - Utilizzo scala per accesso in copertura se necessario. Esecuzione delle operazioni di: - Ripasso di tutto il manto di copertura, comprendente il riiposizionamento coppì in fase di scivolamento, sostituzione dei coppì rotti, la cui fornitura sarà valutata a parte con il relativo prezzo di elenco. fissaggio dei coppì con apposite schiume poliuretaniche ogni tre	cad.	4.963,00	4.963,00

**RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO BACINI IN ARSENALE - VENEZIA**  
**Elenco Prezzi Unitari**  
**(Estratto dal Preziario Comune VE 2018)**

Pagina 4

Articolo	Descrizione	U.Mis	Prezzo Unitario €	Prezzo Unitario €
	corsi;verifica ed eventuale sistemazioni del colmo di copertura, pulizia della linea di gronda da detriti o similari e vegetazione infestante; Controllo di stabilità degli intonaci di tutti i prospetti, eseguito tramite calate verticali con verifica della stabilità degli stessi mediante picchettatura, con annessa eventuale demolizione delle porzioni pericolanti e relativo calo a terra per il successivo smaltimento del materiale di risulta alla pubblica discarica. Posa in opera di pluviali esclusa la fornitura degli stessi pagati con il relativo prezzo di elenco. (€ sedicimilanovecento/00 per A corpo) (€ sedicimilanovecento/00 per A corpo)	corpo	16.900,00	16.900,00
<b>P1</b>	<b>EDILIZIA POSA IN OPERA</b>			
<b>P1.1</b>	<b>DEMOLIZIONI, SCAVI, RINTERRI E OPERE PROVVISORIALI</b>			
<b>P1.1.3</b>	<b>Demolizione di strutture in genere, eseguita con mezzi meccanici.</b> Demolizione di strutture in genere, eseguita con mezzi meccanici:			
<b>P1.1.3.1</b>	<b>Demolizione con mezzi meccanici:di strutture in laterizio.per pareti fino a m² 5.00 per inserimento nuovi fori porta, finestra, passaggi o modifica fori esistenti con onere taglio muratura</b> (€ quattrocentoventiotto/84 per Metro cubo) (€ quattrocentoventiotto/84 per Metro cubo)	m³	428,84	428,84
<b>P1.1.17</b>	<b>Demolizione, totale o parziale, di sottofondo per pavimento civile di qualsiasi genere.</b>			
<b>P1.1.17.1</b>	<b>Demolizione, totale, di sottofondo per pavimento .</b> (€ tre/61 per m²/cm) (€ tre/61 per m²/cm)	m²/cm	3,61	3,61
<b>P1.1.35</b>	<b>Demolizione manuale di intonaco interno od esterno, di qualunque spessore e per qualsiasi singola superficie.</b> Demolizione manuale o con ausilio di demolitore meccanico di intonaco interno od esterno, di qualunque spessore e per qualsiasi singola superficie. Sono compresi nell'intervento l'asportazione dell'intonaco per tutto il suo spessore, la pulitura delle superfici risultanti fino alla eliminazione di tutti i residui di polveri e calcinacci:			
<b>P1.1.35.1</b>	<b>Demolizione manuale di malta comune o bastarda.per pareti e soffittature complete spessore fino a cm 1,5</b> (€ nove/00 per Metro quadrato) (€ nove/00 per Metro quadrato)	m²	9,00	9,00
<b>P1.1.49</b>	<b>Rimozione di grate, inferriate e balaustre di qualunque forma e dimensione.</b> Rimozione di grate, inferriate e balaustre di qualunque forma e dimensione. Sono compresi nell'intervento la rimozione di perni e staffe di ancoraggio; l'accatastamento a piè d'opera dei materiali di recupero. (€ uno/27 per Kilogrammo) (€ uno/27 per Kilogrammo)	kg	1,27	1,27
<b>P1.3</b>	<b>CALCESTRUZZI, ACCIAIO TONDO PER C.A., CASSEFORME</b>			
<b>P1.3.5</b>	<b>Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla EN 206, per strutture di elevazione di edifici che operano all'esterno</b> Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla EN 206, per strutture di elevazione di edifici che operano in servizio all'esterno esposte direttamente all'azione della pioggia. in classe di esposizione XC4 (UNI			

# RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO BACINI IN ARSENALE - VENEZIA

## Elenco Prezzi Unitari (Estratto dal Preziario Comune VE 2018)

Pagina 5

Articolo	Descrizione	U.Mis	Prezzo Unitario €	Prezzo Unitario €
P1.3.5.2	11104), lavorabilita S4, Dmax 32 mm, CI 0.2, gettato con l'ausilio dei casseri (ferro di armamento ecasseri valutati a parte) e con resistenza cubica a 28 gg.: <b>Calcestruzzo a prestazione garantita Rck 45 N/mmq</b> (€ trecentoquarantatre/99 per Metro cubo) (€ trecentoquarantatre/99 per Metro cubo)	m <sup>3</sup>	343,99	343,99
P1.3.8	<b>Casseforme di contenimento e sostegno per getti, in calcestruzzo anche armato</b> Casseforme di contenimento e sostegno per getti, in calcestruzzo anche armato, comprese le opere di presidio, disarmo, sfrido, eventuale chioderia, filo di ferro ed ogni altro onere. Misurazione esclusivamente dello sviluppo delle parti a contatto con i getti:			
P1.3.8.3	<b>Casseforme per travi non in spess. pilastri, solette piane ed architravi</b> (€ trentaquattro/98 per Metro quadrato) (€ trentaquattro/98 per Metro quadrato)	m <sup>2</sup>	34,98	34,98
P1.3.20	<b>Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio tondo per armature di cemento armato</b> Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio tondo per armature di cemento armato, compresa la sagomatura la legatura e lo sfrido:			
P1.3.20.2	<b>Fornitura, lavorazione e posa di acciaio in barre ad aderenza migliorata (diametro 6-50 mm) tipo B450C</b> (€ uno/33 per Kilogrammo) (€ uno/33 per Kilogrammo)	kg	1,33	1,33
P1.3.20.3	<b>Fornitura, lavorazione e posa di reti in barre acciaio tipo B450A e B450C</b> (€ uno/50 per Kilogrammo) (€ uno/50 per Kilogrammo)	kg	1,50	1,50
P1.4	<b>MURATURE, MURATURE SPECIALI ED IN CONGLOMERATO</b>			
P1.4.5	<b>Muratura in elevazione, di qualsiasi altezza e spessore, realizzata con mattoni pieni e malta bastarda</b> Muratura in elevazione, di qualsiasi altezza e spessore, realizzata con mattoni pieni e malta bastarda (70% di calce idrata, 30% di cemento, dosati a 400 Kg per mc di sabbia). Sono compresi nell'intervento eventuali incavi, canne, fori destinati a ricevere chiavi, capochiavi, ancoraggi, teste delle travi, passaggi di canalizzazioni verticali ecc. e quant'altro venga messo in opera durante la formazione della muratura.			
P1.4.5.1	<b>Muratura in elevazione con mattoni pieni nuovi a macchina</b> (€ quattrocentonovantaotto/88 per Metro cubo) (€ quattrocentonovantaotto/88 per Metro cubo)	m <sup>3</sup>	498,88	498,88
P1.4.12	<b>Integrazioni murarie per chiusura di fori, breccie e piccole lacune, mediante rincocciatura</b> Integrazioni murarie per chiusura di fori, breccie e piccole lacune, mediante rincocciatura con frammenti di laterizio e malta di calce idraulica, compreso ogni altro onere per ripristinare la complanarità muraria e dare la superficie pronta per l'eventuale successiva intonacatura. (€ settantanove/11 per Metro quadrato) (€ settantanove/11 per Metro quadrato)	m <sup>2</sup>	79,11	79,11
P1.5	<b>SOLAI IN LEGNO, IN FERRO, IN CEMENTO ARMATO ED IN LATERIZIO</b>			

# RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO BACINI IN ARSENALE - VENEZIA

## Elenco Prezzi Unitari

(Estratto dal Preziario Comune VE 2018)

Pagina 6

Articolo	Descrizione	U.Mis	Prezzo Unitario €	Prezzo Unitario €
P1.5.17	<b>Solaio piano costituito da lastre prefabbricate in cemento vibrato (predalles) con elementi di alleggerimento in polistirolo</b> Solaio piano costituito da lastre prefabbricate in cemento vibrato (predalles) con elementi di alleggerimento in polistirolo, annegati parzialmente nel getto della lastra, compreso il getto di completamento e la cappa superiore dello spessore di cm. 4, eseguito in opera con impiego di calcestruzzo Rck 30 N/mmq. S4, l'armatura metallica di dotazione, le puntellazioni provvisorie di sostegno, il disarmo, esclusa solo l'armatura metallica di ripartizione. Misurazione in luce netta degli appoggi, siano questi costituiti da murature o travi portanti. Saranno detratti i vuoti di superficie superiore a mq. 1			
P1.5.17.2	<b>Solaio piano altezza della lastra - polistirolo cm. 24-25</b> (€ settantadue/17 per Metro quadrato) (€ settantadue/17 per Metro quadrato)	m <sup>2</sup>	72,17	72,17
P1.6	<b>TRAMEZZE E DIVISORI</b>			
P1.6.5	<b>Pareti componibili, costituiti da lastre di carton gesso</b> Pareti componibili, costituiti da lastre di carton gesso fissate mediante...viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 6/10 di mm con montanti a vari interassi e con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti:			
P1.6.5.3	<b>Pareti componibili con 2 lastra di carton gesso 12,5-13 mm interasse montanti 40 cm profilo 48 mm</b> (€ cinquanta/27 per Metro quadrato) (€ cinquanta/27 per Metro quadrato)	m <sup>2</sup>	50,27	50,27
P1.6.5.4	<b>Pareti componibili con 2 lastra di carton gesso 12,5-13 mm interasse montanti 60 cm profilo 48 mm</b> (€ quarantanove/72 per Metro quadrato) (€ quarantanove/72 per Metro quadrato)	m <sup>2</sup>	49,72	49,72
P1.6.5.9	<b>Pareti componibili - sovrapprezzo per lastre resistenti all'acqua spess. 12,5-13 mm</b> (€ quattro/14 per Metro quadrato) (€ quattro/14 per Metro quadrato)	m <sup>2</sup>	4,14	4,14
P1.7	<b>TETTI, ORDITURE, CAPRIATE, COPERTURE A FALDE ED A VOLTA; TAVELLONATO, RIMANEGGIATURA</b>			
P1.7.23	<b>Manutenzione di manto di copertura in tegole curve a canale.</b> Manutenzione di manto di copertura in tegole curve a canale.. Sono compresi nell'intervento la rimozione delle sole tegole di coperta; la pulitura delle tegole di canale; la sostituzione delle tegole rotte, da valutarsi a parte; la pulitura e il ricollocamento in opera delle tegole di copertura; lo sgombero e il trasporto a discarica dei materiali di risulta, in conformità alla normativa vigente; le eventuali opere provvisionali e di presidio. (€ ventidue/48 per Metro quadrato) (€ ventidue/48 per Metro quadrato)	m <sup>2</sup>	22,48	22,48
P1.8	<b>IMPERMEABILIZZAZIONI, ISOLANTI, COIBENTI</b>			
P1.8.7	<b>Fornitura e posa in opera di guaina dello spessore di 3 mm per protezione di terminali di travature.</b> Fornitura e posa in opera di guaina dello spessore di 3 mm saldata a fiamma per protezione di terminali di travature. (€ nove/73 per Metro quadrato)	m <sup>2</sup>	9,73	9,73

# RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO BACINI IN ARSENALE - VENEZIA

## Elenco Prezzi Unitari (Estratto dal Preziario Comune VE 2018)

Pagina 7

Articolo	Descrizione	U.Mis	Prezzo Unitario €	Prezzo Unitario €
P1.8.15	(€ nove/73 per Metro quadrato) <b>Manto impermeabilizzante di coperture piane, con due guaine dello spessore di 4 mm ciascuna, e la seconda con scaglie di ardesia</b> Manto impermeabilizzante di coperture piane, come all'Art P1.H21, con prima e seconda membrana, ambedue armate in poliestere, dello spessore di 4 mm ciascuna, e la seconda con sovrastrante autoprotezione in scaglie di ardesia. In opera compresa ogni fornitura. (€ ventiquattro/64 per Metro quadrato) (€ ventiquattro/64 per Metro quadrato)	m <sup>2</sup>	24,64	24,64
P1.8.38	<b>Isolamento termo-acustico costituito da fibre di lana di vetro, dello...</b> spessore di 1 cm, compresi adesivi e collanti per il fissaggio ed ogni altro onere: (per ogni cm in più oltre lo spessore indicato si computa la sola differenza per la fornitura del materiale)			
P1.8.38.3	<b>materassini in rotoli su foglio carta kraft densità 12-15 kg/mc</b> (€ quattro/65 per Metro quadrato) (€ quattro/65 per Metro quadrato)	m <sup>2</sup>	4,65	4,65
P1.8.40	<b>Isolamento interno costituito da lastra di carton gesso dello spessore...</b> di 10 mm assemblata con polistirolo di densità 13-16 kg/mc, applicata alla muratura mediante speciale adesivo. Compresa la formazione degli spigoli vivi, rientranti o sporgenti, la finitura dei giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto da eseguirsi con banda di carta microforata e collante speciale. Compresa la formazione di eventuali vaniporta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti ed ogni altro onere:			
P1.8.40.5	<b>Isolamento interno con lastre in polistirolo dello spess. di 60 mm</b> (€ trentaquattro/38 per Metro quadrato) (€ trentaquattro/38 per Metro quadrato)	m <sup>2</sup>	34,38	34,38
P1.8.40.6	<b>Isolamento interno-sovrapprezzo assemblaggio lastre polistirolo densità 20 kg/mc</b> (€ due/01 per Metro quadrato) (€ due/01 per Metro quadrato)	m <sup>2</sup>	2,01	2,01
P1.8.40.7	<b>Isolamento interno-sovrapprezzo isolamento lastre carton gesso spess. 12,5-13 mm</b> (€ due/30 per Metro quadrato) (€ due/30 per Metro quadrato)	m <sup>2</sup>	2,30	2,30
P1.8.41	<b>Controtamponamento costituito da lastre di carton gesso, fissato mediante viti...</b> autoperforanti su orditura orizzontale costituita da profilati in lamiera di acciaio zincata dello spessore di 6/10 di mm, fissata didei serramenti ed ogni altro onere:			
P1.8.41.5	<b>Controtamponamento -sovrapprezzo lastre tipo resistente all'acqua spess. 12,5-13 mm</b> (€ tre/72 per Metro quadrato) (€ tre/72 per Metro quadrato)	m <sup>2</sup>	3,72	3,72
P1.9	<b>SOFFITTI E PLAFONI</b>			
P1.9.9	<b>Controsoffittatura costituita da lastre prefabbricate di carton gesso, dello spessore di 12,5 mm,</b> Controsoffittatura costituita da lastre prefabbricate di carton gesso, dello spessore di 12,5 mm, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincata dello spessore di 6/10 di			



# RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO BACINI IN ARSENALE - VENEZIA

## Elenco Prezzi Unitari (Estratto dal Preziario Comune VE 2018)

Pagina 8

Articolo	Descrizione	U.Mis	Prezzo Unitario €	Prezzo Unitario €
P1.9.9.2	mm ad interasse di 60 cm. Compresa la finitura dei giunti e la sigillatura all'incontro con le strutture verticali eseguita con banda di carta microforata e collante speciale: <b>Controsoffittatura con luce netta-abbass.to 20-80 cm compresa struttura secondaria</b> (€ quarantaotto/02 per Metro quadrato) (€ quarantaotto/02 per Metro quadrato)	m <sup>2</sup>	48,02	48,02
P1.9.9.3	<b>sovrapprezzo per l'esecuzione di setti e velette</b> (€ dieci/55 per Metro quadrato) (€ dieci/55 per Metro quadrato)	m <sup>2</sup>	10,55	10,55
P1.9.9.4	<b>sovrapprezzo lastre del tipo resistente all'acqua spess.12,5-13mm</b> (€ quattro/16 per Metro quadrato) (€ quattro/16 per Metro quadrato)	m <sup>2</sup>	4,16	4,16
P1.9.12	<b>Controsoffittatura con pannelli fonoassorbenti in fibre di legno pressato, coefficiente...</b> Controsoffittatura con pannelli fonoassorbenti in fibre di legno pressato, coefficiente...di assorbimento medio non inferiore allo 0,50, applicati su orditura in profilati a T od a Omega di acciaio, irrigiditi da traversi metallici, il tutto verniciato con colori a scelta della D.L., completi in opera, compreso l'eventuale lievo e successiva riposa di corpi illuminanti e compreso ogni onere:			
P1.9.12.1	<b>Pannelli per superfici orizzontali</b> (€ trentatre/03 per Metro quadrato) (€ trentatre/03 per Metro quadrato)	m <sup>2</sup>	33,03	33,03
P1.10	<b>INTONACI</b>			
P1.10.1	<b>Intonaco interno grezzo o rustico, su murature verticali, tirato in...</b> piano oppure a seguire le ondulazioni della muratura, secondo quanto indicato dalla D.L. L'intervento comprende: la pulitura della superficie da intonacare con getto d'acqua e spazzole di saggina; la realizzazione di un primo strato di rinzaffo con inerte grossolano; la stesura di un secondo strato (arriccio), ben liscio e regolarizzato:			
P1.10.1.2	<b>] Intonaco interno - con rinzaffo e arriccio in malta di calce idrata a 400 Kg/m3 di sabbia.</b> (€ quattordici/22 per Metro quadrato) (€ quattordici/22 per Metro quadrato)	m <sup>2</sup>	14,22	14,22
P1.10.2	<b>Intonaco esterno grezzo o rustico, su murature verticali, tirato in piano</b> Intonaco esterno grezzo o rustico, su murature verticali, tirato in piano oppure a seguire le ondulazioni della muratura, secondo quanto indicato dalla D.L. L'intervento comprende: la pulitura della superficie da intonacare con getto d'acqua e spazzole di saggina; la realizzazione di un primo strato di rinzaffo con inerte grossolano; la stesura di un secondo strato (arriccio), ben liscio e regolarizzato:			
P1.10.2.2	<b>Intonaco con rinzaffo e arriccio in malta di calce idrata a 400 Kg/m3 di sabbia.</b> (€ sedici/10 per Metro quadrato) (€ sedici/10 per Metro quadrato)	m <sup>2</sup>	16,10	16,10
P1.10.2.3	<b>Intonaco esterno con rinzaffo e arriccio in malta bastarda.</b> (€ sedici/72 per Metro quadrato) (€ sedici/72 per Metro quadrato)	m <sup>2</sup>	16,72	16,72

**RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO BACINI IN ARSENALE - VENEZIA**  
**Elenco Prezzi Unitari**  
**(Estratto dal Preziario Comune VE 2018)**

Pagina 9

Articolo	Descrizione	U.Mis	Prezzo Unitario €	Prezzo Unitario €
<b>P1.12</b>	<b>VESPAI, SOTTOFONDI, MASSELLI E POSA DI TUBAZIONI E MANUFATTI IN c.a.</b>			
<b>P1.12.5</b>	<b>Caldana o massello eseguiti con calcestruzzo di granulato di argilla espansa</b> Caldana o massello eseguiti con calcestruzzo di granulato di argilla espansa a 150 kg di cemento 32.5, di spessore medio:			
<b>P1.12.5.1</b>	<b>Caldana o massello spessore da 3 cm a 5 cm</b> (€ diciassette/76 per Metro quadrato) (€ diciassette/76 per Metro quadrato)	m <sup>2</sup>	17,76	17,76
<b>P1.12.5.2</b>	<b>Caldana o massello per ogni cm oltre 5 di spessore</b> (€ due/38 per m <sup>2</sup> /cm) (€ due/38 per m <sup>2</sup> /cm)	m <sup>2</sup> /cm	2,38	2,38
<b>P1.12.7</b>	<b>Strato di isolamento termico e/o di alleggerimento, premiscelato</b> Strato di isolamento termico e/o di alleggerimento, realizzato mediante impasto,avente densità di circa 610 kg/mc, a base di prodotto premiscelato (argilla espansa a basso assorbimento d'acqua, leganti cementizi e speciali additivi). Il tutto in opera battuto e spianato:			
<b>P1.12.7.1</b>	<b>Strato di isolamento con spessore di 5 cm</b> (€ diciassette/76 per Metro quadrato) (€ diciassette/76 per Metro quadrato)	m <sup>2</sup>	17,76	17,76
<b>P1.12.7.2</b>	<b>Strato di isolamento per ogni cm oltre i 5</b> (€ due/78 per m <sup>2</sup> /cm) (€ due/78 per m <sup>2</sup> /cm)	m <sup>2</sup> /cm	2,78	2,78
<b>P1.12.13</b>	<b>Massello di pavimentazione in gettata di cemento</b> Massello di pavimentazione in gettata di cemento costituito da uno strato inferiore in conglomerato composto di 0,800 mc di ghiaietto, 0,400 mc di sabbia viva e 0,2 t di cemento (32.5R), da altro strato di malta di cemento (32.5R) e sabbia viva a 0,5 t di cemento e infine di un ultimo strato di puro cemento, in ragione di almeno 5 kg anche rigato o rullato, eseguito con strati di conglomerato e malta, dei tipi:			
<b>P1.12.13.5</b>	<b>Massello di pavimentazione con solo strato di malta da 2 cm e spolvero di cemento</b> (€ otto/33 per Metro quadrato) (€ otto/33 per Metro quadrato)	m <sup>2</sup>	8,33	8,33
<b>P1.14</b>	<b>PAVIMENTAZIONI CIVILI: MARMETTE, MARMETTONI, LASTRE, GRES CERAMICO, COTTO, LEGNO, MOQUE</b>			
<b>P1.14.2</b>	<b>Pavimentazione in piastrelle di grès porcellanato nei formati da 20x20 12,5x25 e 30x30 cm,</b> Pavimentazione in piastrelle di grès porcellanato nei formati da 20x20 12,5x25 e 30x30 cm, poste in opera su letto di malta cementizia:			
<b>P1.14.2.1</b>	<b>Pavimentazione in piastrelle di grès - colore bianco o chiaro</b> (€ cinquantaquattro/40 per Metro quadrato) (€ cinquantaquattro/40 per Metro quadrato)	m <sup>2</sup>	54,40	54,40
<b>P1.14.20</b>	<b>Zoccolino battiscopa in klinker ceramico in varie colorazioni</b> Zoccolino battiscopa in klinker ceramico in varie colorazioni e arrotondato nella sola parte superiore con dimensioni di 24x7,3 cm, posto in opera fugato con collante speciale, e successivamente stuccato con sabbia quarzifera fine:			

# RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO BACINI IN ARSENALE - VENEZIA

## Elenco Prezzi Unitari (Estratto dal Preziario Comune VE 2018)

Pagina 10

Articolo	Descrizione	U.Mis	Prezzo Unitario €	Prezzo Unitario €
P1.14.20.2	<b>Zoccolino non smaltato</b> (€ ventitre/32 per Metro) (€ ventitre/32 per Metro)	m	23,32	23,32
P1.15	<b>RIVESTIMENTI, ASSISTENZE E LAVORAZIONI</b>			
P1.15.3	<b>Rivestimento di pareti in laterizio intonacato con piastrelle in ceramica smaltata,</b> Rivestimento di pareti in laterizio intonacato con piastrelle in ceramica smaltata, a forma quadra o rettangolare, dello spessore di 8-10 mm con dimensioni di 15x15 - 13x13 cm, poste in opera con collante adesivo bianco, compresa la sigillatura con cemento bianco:			
P1.15.3.1	<b>Rivestimento di pareti con piastrelle - colori chiari-medio chiari</b> (€ sessantatre/84 per Metro quadrato) (€ sessantatre/84 per Metro quadrato)	m <sup>2</sup>	63,84	63,84
P1.16	<b>SERRAMENTI DI PORTE, DI FINESTRE, ANTE D'OSCURO, PERSIANE, TENDE, LAVORAZIONI</b>			
P1.16.1	<b>Fornitura e posa in opera di porte interne con ossatura cellulare, di forma rettangolare</b> Fornitura e posa in opera di porte interne con ossatura cellulare, di forma rettangolare, di qualunque dimensione e numero di battenti, compreso l'eventuale sopraluce mobile, rivestite in laminato plastico dello spessore di 1.2 mm, su foderatura in compensato di pioppo spessore 5 mm, riquadrate in legno duro (spessore finito 45 mm di cui 40 mm di ossatura di abete e 5 mm di rivestimento), complete di cassamatta, cassaporta, fasce e cornici, di robusta ferramenta, cerniere di attacco o molle a vento, serratura a scrocco e chiave, placche e maniglie in ottone. Sono compresi nell'intervento l'impregnazione ad azione insetticida e fungicida, l'opera del falegname per la posa:			
P1.16.1.1	<b>Porte interne con ossatura in abete su pareti di spess. fino a 16 cm.</b> (€ duecentootto/83 per Metro quadrato) (€ duecentootto/83 per Metro quadrato)	m <sup>2</sup>	208,83	208,83
P1.16.1.2	<b>Porte interne con ossatura in abete su pareti di spess. fino a 30 cm.</b> (€ duecentodiciotto/55 per Metro quadrato) (€ duecentodiciotto/55 per Metro quadrato)	m <sup>2</sup>	218,55	218,55
P1.16.4	<b>Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco REI 30...</b> in legno, certificata secondo la normativa vigente, costituita da: telaio fisso interamente in legno multistrato, spessore 45 mm, con finitura naturale o laccata completo di coprifili; guarnizione in polimero plastificato, applicata sui montanti e sulla traversa superiore, per la tenuta dei fumi freddi ed in materiale termoespandente, applicata sia sulla parte inferiore che superiore del battente, per la tenuta dei fumi caldi; anta piana realizzata con telaio perimetrale in legno multistrato e con pannello rigido stratificato in lana minerale, rivestito su entrambi i lati con pannelli in fibra di legno rifiniti al naturale od in laminato plastico, per uno spessore complessivo di circa 45 mm; serratura del tipo antincendio con blocco laterale, maniglia in materiale termoplastico con anima in acciaio; cerniere in acciaio da 100 mm con cuscinetto, rostri in acciaio disposti fra le cerniere; guarnizione in alluminio e gomma applicata nella parte inferiore dell'anta; dispositivo aereo per l'autochiusura. Sono compresi nell'intervento l'impregnazione ad azione insetticida e fungicida, l'opera del falegname per la posa e l'eventuale assistenza muraria necessaria.			

# RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO BACINI IN ARSENALE - VENEZIA

## Elenco Prezzi Unitari (Estratto dal Preziario Comune VE 2018)

Pagina 11

Articolo	Descrizione	U.Mis	Prezzo Unitario €	Prezzo Unitario €
P1.16.5	(€ cinquecentottanta/41 per Metro quadrato) (€ cinquecentottanta/41 per Metro quadrato)	m <sup>2</sup>	580,41	580,41
	<b>Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco REI 60 in legno</b> Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco REI 60 in legno, certificata secondo la normativa vigente, costituita da: telaio fisso interamente in legno massello di rovere, spessore 65 mm, con finitura naturale o laccata completo di coprifili; guarnizione in polimero plastificato, applicata sui montanti e sulla traversa superiore, per la tenuta dei fumi freddi ed in materiale termoespandente, applicata sia sulla parte inferiore che superiore del battente, per la tenuta dei fumi caldi; anta piana realizzata con telaio perimetrale in massello di rovere, e con pannello in legno listellare ad incollaggio ureico, rivestito su entrambi i lati con pannelli in fibra di legno rifiniti al naturale od in laminato plastico, per uno spessore complessivo di circa 65 mm; serratura del tipo antincendio con blocco laterale, maniglia in materiale termoplastico con anima in acciaio; cerniere in acciaio da 100 mm con cuscinetto, rostri in acciaio disposti fra le cerniere; guarnizione in alluminio e gomma applicata nella parte inferiore dell'anta; dispositivo aereo per l'autochiusura. Sono compresi nell'intervento l'impregnazione ad azione insetticida e fungicida, l'opera del falegname per la posa e l'eventuale assistenza muraria necessaria. (€ settecentosettantatre/88 per Metro quadrato) (€ settecentosettantatre/88 per Metro quadrato)	m <sup>2</sup>	773,88	773,88
P1.16.9	<b>Fornitura e posa in opera di serramenti in legno per finestre, a bilico orizzontale o verticale</b> Fornitura e posa in opera di serramenti in legno per finestre, a bilico orizzontale o verticale, per finestre di qualunque forma e dimensione composte di due telai accoppiati, con movimento rotazione, su perni a frizione con ribaltamento fino a 180 gradi, cremonese centrale con chiusura simultanea azionata da maniglia in ottone, cerniere in ottone, dispositivi di bloccaggio dei due battenti, sagome coprifili perimetrali, spessore totale 73 mm. Sono compresi nell'intervento l'impregnazione ad azione insetticida e fungicida, la verniciatura a due mani con prodotti per esterni, l'opera del falegname per la posa e l'assistenza muraria necessaria (è esclusa dall'intervento la fornitura dei vetri):			
P1.16.9.3	<b>Serramenti in legno di larice.</b> (€ trecentootto/74 per Metro quadrato) (€ trecentootto/74 per Metro quadrato)	m <sup>2</sup>	308,74	308,74
P1.20	<b>PITTURAZIONI, VERNICIATURE, STUCCATURE, RIVESTIMENTI PLASTICI CONTINUI, TAPPEZZERIA</b>			
P1.20.4	<b>Imprimatura di superfici intonacate sia interne che esterne, mediante prodotto trasparente acrilico</b> Imprimatura di superfici intonacate sia interne che esterne, mediante prodotto trasparente acrilico in soluzione, con potere consolidante per tutti i supporti anche sferinanti e adatto per il fissaggio di vecchie pitture, dato a pennello, a spruzzo o rullo. (€ due/59 per Metro quadrato) (€ due/59 per Metro quadrato)	m <sup>2</sup>	2,59	2,59
P1.20.5	<b>Imprimatura consolidante di superfici intonacate</b> (€ due/24 per Metro quadrato) (€ due/24 per Metro quadrato)	m <sup>2</sup>	2,24	2,24
P1.20.7	<b>Tinteggiatura di pareti e soffitti in locali interni con latte di calce data a pennello:</b>			

# RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO BACINI IN ARSENALE - VENEZIA

## Elenco Prezzi Unitari (Estratto dal Preziario Comune VE 2018)

Pagina 12

Articolo	Descrizione	U.Mis	Prezzo Unitario €	Prezzo Unitario €
P1.20.7.2	<b>Dipintura di pareti e soffitti a due mani</b> (€ tre/41 per Metro quadrato) (€ tre/41 per Metro quadrato)	m <sup>2</sup>	3,41	3,41
P1.20.9	<b>Tinteggiatura di pareti e soffitti in locali interni con latte...</b> Tinteggiatura di pareti e soffitti in locali interni con latte di calce e pigmenti coloranti, di tonalità scura, a base di terre naturali.			
P1.20.9.2	<b>Tinteggiatura di pareti e soffitti a due mani</b> (€ tre/85 per Metro quadrato) (€ tre/85 per Metro quadrato)	m <sup>2</sup>	3,85	3,85
P1.20.17	<b>Applicazione di rivestimento plastico per esterni a base di copolimeri...</b> sintetici in emulsione acquosa al quarzo o mica e granito di polvere, con l'aggiunta di additivi atti a rendere il prodotto elastico nel tempo e resistente agli agenti atmosferici, su superficie già idoneamente preparata (da valutarsi a parte):			
P1.20.17.1	<b>a superficie liscia</b> (€ sette/97 per Metro quadrato) (€ sette/97 per Metro quadrato)	m <sup>2</sup>	7,97	7,97
P1.20.19	<b>Tinteggiatura con pittura minerale ai silicati, su superficie già preparata (da valutarsi a parte):</b>			
P1.20.19.2	<b>Tinteggiatura a due mani</b> (€ quattordici/24 per Metro quadrato) (€ quattordici/24 per Metro quadrato)	m <sup>2</sup>	14,24	14,24
P1.21	<b>FALEGNAME: LAVORAZIONI</b>			
P1.21.2	<b>Fornitura e posa in opera di cassamatta in legno abete per serramenti di porta e finestra</b> Fornitura e posa in opera di cassamatta in legno abete per serramenti di porta e finestra, costruita ad angolo e dello spessore non inferiore a 2 cm, compresi gli oneri per l'la chiodatura e il fissaggio alla muratura. (€ cinque/54 per Metro) (€ cinque/54 per Metro)	m	5,54	5,54
P2	<b>IMPIANTI POSA IN OPERA</b>			
P2.2	<b>IMPIANTI MECCANICI POSA IN OPERA</b>			
P2.2.6	<b>TUBAZIONI IN PEAD</b>			
P2.2.6.1	<b>TUBAZIONI IN PEad PER SCARICHI</b> Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità (PEad) a norma DIN 8075 per l'esecuzione di sistemi di scarico delle acque usate e meteoriche. Additivato con il 2% in peso di nerofumo, per la protezione contro i raggi ultravioletti. Caratteristiche: Densità: 0,955 g/cmc Peso molecolare: 200.000 Indice di fusione: 0,4-0,7 g/10' x 50 N di carico rispondenti alla norme: UNI 7613/76, UNI 7615/76, UNI 8451/83, UNI 8452/83, UNI 9183/87, UNI 9184/87, UNI ISO/TR 7474/83. Da installare con giunzioni saldate testa a testa o tramite manicotti elettrici. Comprensive di raccordi e pezzi speciali: staffaggi, giunti di dilatazione, riduzioni, curve, braghe, manicotti, colletti, pezzi d'ispezione, pezzi di allacciamento, pezzi di protezione, terminali d'aerazione, eventuali tratti interrati e quant'altro necessario per la corretta posa in opera della tubazione secondo la normativa vigente.			

# RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO BACINI IN ARSENALE - VENEZIA

## Elenco Prezzi Unitari (Estratto dal Preziario Comune VE 2018)

Pagina 13

Articolo	Descrizione	U.Mis	Prezzo Unitario €	Prezzo Unitario €
P2.2.6.1.4	<b>Tubazione Pead -diam. esterno 160 mm</b> (€ quarantasette/69 per Metro) (€ quarantasette/69 per Metro)	m	47,69	47,69
P2.2.6.1.5	<b>Tubazione Pead -diam. esterno 125 mm</b> (€ quarantadue/40 per Metro) (€ quarantadue/40 per Metro)	m	42,40	42,40
<b>P3</b>	<b>VIABILITA' POSA IN OPERA</b>			
<b>P3.2</b>	<b>SCAVI, DRENAGGI, GEOTESSILI</b> Tutti gli articoli compresi nel presente Capitolato non comprendono l'onere della discarica, che pertanto andrà aggiunto ad ogni articolo in relazione alla dicarica presso cui sarà conferito il materiale			
<b>P3.2.2</b>	<b>Scavo di terra a sezione obbligata per fondazioni e fognature</b> Scavo di terra a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza per fondazioni e fognature a qualsiasi profondità dal piano campagna o di pavimentazione o sotto il piano di sbancamento compreso il rinterro di tombamento all'ingiro delle murature, attorno e sopra ai manufatti compreso il trasporto a discarica del materiale in esubero:			
<b>P3.2.2.1</b>	<b>Scavo con mezzi meccanici</b> (€ ventinove/66 per Metro cubo) (€ ventinove/66 per Metro cubo)	m <sup>3</sup>	29,66	29,66
<b>P3.2.7</b>	<b>Scavo speciale per condutture di cavi in genere in terreno di qualsiasi natura e consistenza</b> Scavo speciale per condutture di cavi in genere in terreno di qualsiasi natura e consistenza compresa la demolizione di eventuali trovanti, il rinterro dello scavo con materiale idoneo proveniente dallo stesso o con altro materiale già fornito a piè d'opera e compensato a parte, nonché il trasporto del materiale di risulta alle discariche in conformità alla normativa:			
<b>P3.2.7.3</b>	<b>Scavo per condutture eseguito con mezzi meccanici per sezioni da 0,41 mq. a 0,50 mq.</b> (€ quindici/65 per Metro) (€ quindici/65 per Metro)	m	15,65	15,65
<b>P3.2.8</b>	<b>Riempimento, rinterro o riporto, di scavi, fossi, trincee, pozzi, ecc....</b> da eseguirsi con materiali scavati e depositati in prossimità degli scavi o con altro materiale idoneo già fornito a piè d'opera e compensato a parte, compreso la compattazione, inaffiamento, la regolarizzazione ed eventuale spianamento, misurato nel vano da colmare:			
<b>P3.2.8.2</b>	<b>Riempimento eseguito a mano</b> (€ diciassette/66 per Metro cubo) (€ diciassette/66 per Metro cubo)	m <sup>3</sup>	17,66	17,66
<b>P3.4</b>	<b>CALCESTRUZZI, CASSEFORME, FERRO PER C.A.</b>			
<b>P3.4.1</b>	<b>Calcestruzzo magro in opera per formazione piano di posa fondazioni.</b> Calcestruzzo magro in opera per formazione piano di posa fondazioni durevole a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM14/09/2005 di classe XC0, Dmax 32 mm, lavorabilità S4 e C10.2, al mc e per la classe di resistenza Rck sottoelencata, compreso aggettamento ed ogni altro onere accessorio. E' compreso nel prezzo il calcolo delle opere in c.a. eseguito da professionista abilitato			

# RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO BACINI IN ARSENALE - VENEZIA

## Elenco Prezzi Unitari (Estratto dal Preziario Comune VE 2018)

Pagina 14

Articolo	Descrizione	U.Mis	Prezzo Unitario €	Prezzo Unitario €
P3.4.1.2	<b>Calcestruzzo Rck 20 N/mmq</b> (€ centonovantatre/73 per Metro cubo) (€ centonovantatre/73 per Metro cubo)	m <sup>3</sup>	193,73	193,73
P3.4.2	<b>Calcestruzzo non armato a prestazione garantita, in accordo alla EN...</b> 206, per massello continuo e rinfianchi di tubazioni, in classe di esposizione XC2 (UNI 11104), compreso eventuali casseforme, aggettamenti, sbadacchiature, Dmax 32 mm, lavorabilità S4 e C10.2, gettato senza l'ausilio dei casseri (ferro di armamento e casseri valutati a parte), compreso aggettamento ed ogni altro onere accessorio, con resistenza cubica a 28 gg. E' compreso nel prezzo il calcolo delleopere in c.a. eseguito da professionista abilitato:			
P3.4.2.1	<b>Calcestruzzo - Rck 30 N/mmq</b> (€ centonovantaquattro/29 per Metro cubo) (€ centonovantaquattro/29 per Metro cubo)	m <sup>3</sup>	194,29	194,29
P6	<b>SICUREZZA POSA IN OPERA</b>			
P6.1	<b>SEGREGAZIONE AREE/RECINZIONE</b>			
P6.1.9	<b>Formazione di recinzione con rete in polietilene (arancione)</b> Formazione di recinzione con rete in polietilene (arancione) esterna sostenuta da paletti a distanza di 1,5 m trasporto, installazione, smontaggio e ritiro al termine dei lavori			
P6.1.9.5	<b>Recinzione con rete in polietilene (arancione) Altezza fino a 2,00 m - per il primo mese</b> (€ quattro/16 per Metro quadrato) (€ quattro/16 per Metro quadrato)	m <sup>2</sup>	4,16	4,16
P6.1.9.6	<b>Recinzione con rete in polietilene (arancione) Altezza fino a 2,00 m - per ogni mese successivo</b> (€ zero/38 per m <sup>2</sup> -me) (€ zero/38 per m <sup>2</sup> -me)	m <sup>2</sup> -me	0,38	0,38
P6.3	<b>SERVIZI LOGISTICI ED IGIENICO ASSISTENZIALI</b>			
P6.3.3	<b>Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed allontanamento di box bagno</b> Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed allontanamento di box bagno con struttura ed infisso in materiale plastico, pavimento in pvc, impianto elettrico, vaso con sistema di scarico a fossa chimica, posato a terra su basamento predisposto - per il primo mese			
P6.3.3.2	<b>Box bagno - Dimensioni mm 1000 x 1000 con vaso alla turca</b> (€ sessantadue/23 per cad) (€ sessantadue/23 per cad)	cad	62,23	62,23
P6.3.4	<b>Box bagno - Dimensioni mm 1000 x 1000 - per ogni mese successivo</b> di box bagno con struttura ed infisso in materiale plastico, pavimento in pvc, impianto elettrico, vaso con sistema di scarico a fossa chimica, posato a terra su basamento predisposto - per ogni mese successivo			
P6.3.4.2	<b>Box bagno - Dimensioni mm 1000 x 1000 con vaso alla turca -per ogni mese successivo</b> (€ trentadue/22 per cad·m) (€ trentadue/22 per cad·m)	cad·m	32,22	32,22
P6.3.5	<b>Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed</b>			

# RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO BACINI IN ARSENALE - VENEZIA

## Elenco Prezzi Unitari (Estratto dal Preziario Comune VE 2018)

Pagina 15

Articolo	Descrizione	U.Mis	Prezzo Unitario €	Prezzo Unitario €
<b>P6.3.5.1</b>	<b>allontanamento di box per servizi (infermeria, mensa, guardiola, ecc.)</b> Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed allontanamento di box prefabbricati per vari servizi (infermeria, mensa, guardiola, ecc.) con struttura in acciaio, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera zincata con isolante, pavimento, infissi, impianto elettrico, posato a terra su basamento predisposto - per il primo mese <b>Box per servizi (infermeria, mensa, guardiola, ecc.)Dimensioni mm 4500 x 2400 x 2700 - per il primo mese</b> (€ duecentonovantatre/22 per cad) (€ duecentonovantatre/22 per cad)	cad	293,22	293,22
<b>P6.3.6</b>	<b>Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed allontanamento...</b> Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed allontanamento di box prefabbricati per vari servizi (infermeria, mensa, guardiola, ecc.) con struttura in acciaio, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera zincata con isolante, pavimento, infissi, impianto elettrico, posato a terra su basamento predisposto - per ogni mese successivo			
<b>P6.3.6.1</b>	<b>Box per servizi (infermeria, mensa, guardiola, ecc.)Dimensioni mm 4500 x 2400 x 2700 - per ogni mese successivo</b> (€ centoquarantaquattro/46 per cad·m) (€ centoquarantaquattro/46 per cad·m)	cad·m	144,46	144,46
<b>P6.8</b>	<b>IMPIANTI ANTINCENDIO</b>			
<b>P6.8.1</b>	<b>Fornitura e posa in opera di estintore a polvere con valvola a pulsante,</b> Fornitura e posa in opera di estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro indicazione di carica e con supporto a muro - per il primo mese			
<b>P6.8.1.6</b>	<b>Fornitura e posa in opera di estintore ,Da 6 Kg classe di fuoco 113BC</b> (€ quarantanove/83 per cad) (€ quarantanove/83 per cad)	cad	49,83	49,83
<b>P6.8.2</b>	<b>Fornitura e posa in opera di estintore a polvere con supporto a muro - per ogni mese successivo</b> Fornitura e posa in opera di estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro indicazione di carica e con supporto a muro - per ogni mese successivo			
<b>P6.8.2.6</b>	<b>Estintore ,Da 6 Kg classe di fuoco 113BCDa 6 Kg classe di fuoco 113BC - per ogni mese successivo</b> (€ tre/99 per cad·m) (€ tre/99 per cad·m)	cad·m	3,99	3,99
<b>P6.9</b>	<b>SEGNALETICA DI CANTIERE</b>			
<b>P6.9.1</b>	<b>Cartelli di divieto rettangolari in alluminio</b>			
<b>P6.9.1.2</b>	<b>Cartello - Dimensioni mm 333 x 500. Distanza massima di lettura m 12</b> (€ otto/50 per cad) (€ otto/50 per cad)	cad	8,50	8,50
<b>P6.9.2</b>	<b>Cartelli di pericolo rettangolari in alluminio</b>			
<b>P6.9.2.2</b>	<b>Cartello -Dimensioni mm 333 x 500. Distanza massima di lettura m 12</b>			



**RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO BACINI IN ARSENALE - VENEZIA**  
**Elenco Prezzi Unitari**  
**(Estratto dal Preziario Comune VE 2018)**

Pagina 16

Articolo	Descrizione	U.Mis	Prezzo Unitario €	Prezzo Unitario €
	(€ otto/36 per cad) (€ otto/36 per cad)	cad	8,36	8,36
<b>P6.9.3</b>	<b>Cartelli di obbligo rettangolari in alluminio</b>			
<b>P6.9.3.2</b>	<b>Cartello - Dimensioni mm 333 x 500. Distanza massima di lettura m 12</b> (€ otto/36 per cad) (€ otto/36 per cad)	cad	8,36	8,36
<b>P6.9.6</b>	<b>Cartelli di emergenza/salvataggio rettangolari in alluminio</b>			
<b>P6.9.6.2</b>	<b>Cartello - Dimensioni mm 160 x 210</b> (€ quattro/00 per cad) (€ quattro/00 per cad)	cad	4,00	4,00
<b>P6.12</b>	<b>PUNTELLATURA DI STRUTTURE</b>			
<b>P6.12.2</b>	<b>Puntellatura orizzontale (solai) di strutture da realizzarsi con legname e puntelli in acciaio</b> Puntellatura orizzontale (solai) di strutture da realizzarsi con legname e puntelli in acciaio e relativi accessori compreso trasporto, montaggio e smontaggio ed allontanamento, da valutarsi al mq di struttura sostenuta e per altezze fino a 7 metri			
<b>P6.12.2.1</b>	<b>Puntellatura orizzontale (solai) di strutture da realizzarsi con legname e puntelli in acciaio - Per il primo mese</b> (€ cinquantasette/64 per Metro quadrato) (€ cinquantasette/64 per Metro quadrato)	m <sup>2</sup>	57,64	57,64
<b>P6.15</b>	<b>PONTI SU RUOTE (TRABATTELLI)</b>			
<b>P6.15.1</b>	<b>Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed allontanamento di ponte su ruote</b> Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed allontanamento di ponte su ruote costituito da piano di lavoro regolare in legno o metallo, parapetto regolare, struttura portante metallica e ruote oltre ai dispositivi di bloccaggio, fissaggio, stabilizzazione ed ancoraggio (considerando lo sviluppo in altezza di un singolo ponte) fino a 4 m			
<b>P6.15.1.1</b>	<b>Ponte su ruote - Per i primi 5 giorni</b> (€ duecentosettantatre/09 per cad) (€ duecentosettantatre/09 per cad)	cad	273,09	273,09
<b>P6.15.1.2</b>	<b>Ponte su ruote - Per ogni giorno successivo</b> (€ ventuno/97 per cad-m) (€ ventuno/97 per cad-m)	cad-m	21,97	21,97
<b>P6.16</b>	<b>PONTEGGI E PIATTAFORME</b>			
<b>P6.16.1</b>	<b>Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed allontanamento di ponteggio metallico</b> Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed allontanamento di ponteggio metallico costituito da piano di lavoro regolare, parapetto regolare e struttura portante:impalcati realizzati in legno o metallo con relativo sottoponte, struttura in tubolari metallici giuntati con elementi di controventatura sia in pianta che sui laterali, posti ad un interasse di 2 m, basette per la ripartizione del carico a terra - con struttura portante a cavalletto prefabbricato			
<b>P6.16.1.1</b>	<b>Ponteggio - Per il primo mese</b>			

# RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO BACINI IN ARSENALE - VENEZIA

## Elenco Prezzi Unitari (Estratto dal Preziario Comune VE 2018)

Pagina 17

Articolo	Descrizione	U.Mis	Prezzo Unitario €	Prezzo Unitario €
P6.16.1.2	(€ diciassette/23 per Metro quadrato)	m <sup>2</sup>	17,23	17,23
	(€ diciassette/23 per Metro quadrato)			
	<b>Ponteggio -Per ogni mese successivo</b>			
	(€ due/17 per m <sup>2</sup> -me)	m <sup>2</sup> -me	2,17	2,17
	(€ due/17 per m <sup>2</sup> -me)			
P6.16.4	<b>Posa, smontaggio e ritiro dei materiali a fine lavori di rete in fibra sintetica rinforzata</b>			
	Posa, smontaggio e ritiro dei materiali a fine lavori di rete in fibra sintetica rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista			
P6.16.4.1	<b>Protezione di contenimento dei materiali - per il primo mese</b>			
	(€ tre/07 per Metro quadrato)	m <sup>2</sup>	3,07	3,07
	(€ tre/07 per Metro quadrato)			
P6.16.4.2	<b>Protezione di contenimento dei materiali - per ogni mese successivo</b>			
	(€ uno/75 per m <sup>2</sup> -me)	m <sup>2</sup> -me	1,75	1,75
	(€ uno/75 per m <sup>2</sup> -me)			
P6.16.5	<b>Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole in legno di abete</b>			
	Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole in legno di abete, spessore 50 mm e tavola fermapiEDE valutato a mq di superficie del piano di lavoro			
P6.16.5.1	<b>Piano di lavoro - Per il primo mese</b>			
	(€ sette/30 per Metro quadrato)	m <sup>2</sup>	7,30	7,30
	(€ sette/30 per Metro quadrato)			
P6.16.5.2	<b>Piano di lavoro - Per ogni mese successivo</b>			
	(€ uno/29 per m <sup>2</sup> -me)	m <sup>2</sup> -me	1,29	1,29
	(€ uno/29 per m <sup>2</sup> -me)			
P6.16.7	<b>Scale da cantiere per ponteggi, composte da elementi tubolari zincati...</b>			
	Scale da cantiere per ponteggi, composte da elementi tubolari zincati a caldo con incastro rapido su collegamenti ortogonali a quattro vie, rampe, gradini, pianerottoli, tavole femapiEDE e parapetti. Valutata a m di altezza per una larghezza utile di ogni rampa pari a 66 cm, una dimensione totale della scala in proiezione orizzontale pari a 460 cm x 180 cm ed una altezza raggiungibile di 80 m con ancoraggi ogni 6 m di altezza			
P6.16.7.1	<b>Scale da cantiere per ponteggi, - Per il primo mese</b>			
	(€ quindici/17 per Metro)	m	15,17	15,17
	(€ quindici/17 per Metro)			
P6.16.7.2	<b>Scale da cantiere per ponteggi, - Per ogni mese successivo</b>			
	(€ uno/30 per m-mes)	m-mes	1,30	1,30
	(€ uno/30 per m-mes)			
P6.20	<b>DPI</b>			
P6.20.1	<b>Dispositivi di protezione anticaduta</b>			
P6.20.1.3	<b>Imbracatura con cintura di posizionamento e attacco dorsale e sternale</b>			
	(€ nove/99 per cad-m)	cad-m	9,99	9,99
	(€ nove/99 per cad-m)			
P6.20.2	<b>Elmetti con fasce antisudore e dispositivi laterali per l'inserimento delle cuffie antirumore e delle visiere</b>			
P6.20.2.1	<b>Elmetto in PEHD peso 330 g e bardatura in PVC</b>			
	(€ zero/30 per cad-m)	cad-m	0,30	0,30

**RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO BACINI IN ARSENALE - VENEZIA**  
**Elenco Prezzi Unitari**  
**(Estratto dal Preziario Comune VE 2018)**

Pagina 18

Articolo	Descrizione	U.Mis	Prezzo Unitario €	Prezzo Unitario €
	(€ zero/30 per cad-m)			
<b>P6.20.3</b>	<b>Visiera per elmetto ribaltabile resistente agli urti ed alle abrasioni</b>			
<b>P6.20.3.1</b>	<b>Con attacchi universali</b> (€ uno/13 per cad-m) (€ uno/13 per cad-m)	cad-m	1,13	1,13
<b>P6.20.3.2</b>	<b>In policarbonato avvolgente, classe ottica 1</b> (€ uno/74 per cad-m) (€ uno/74 per cad-m)	cad-m	1,74	1,74
<b>P6.20.4</b>	<b>Occhiali e mascherine (classe ottica 1), schermi per la protezione...</b> Occhiali e mascherine (classe ottica 1), schermi per la protezione degli occhi completi di stanghette regolabili, lenti in policarbonato antiurto ed antigraffio, ripari laterali e sopraciliari			
<b>P6.20.4.3</b>	<b>Occhiali antiappannanti astine regolabili EN 166</b> (€ zero/90 per cad-m) (€ zero/90 per cad-m)	cad-m	0,90	0,90
<b>P6.20.6</b>	<b>Mascherine per la protezione delle vie respiratorie con linguetta stringi naso e bardatura nucale</b>			
<b>P6.20.6.2</b>	<b>Mascherina FFP1 per polveri fini e nebbie/aerosol a base acquosa ed oleosa</b> (€ zero/61 per cad-m) (€ zero/61 per cad-m)	cad-m	0,61	0,61
<b>P6.20.9</b>	<b>Guanti per la protezione delle mani</b>			
<b>P6.20.9.3</b>	<b>In crosta bovina orlato bianco</b> (€ uno/61 per cad-m) (€ uno/61 per cad-m)	cad-m	1,61	1,61
<b>P6.20.10</b>	<b>Scarpe e stivali per la protezione dei piedi</b>			
<b>P6.20.10.1</b>	<b>Scarpa in pelle anfibia puntale acciaio, lamina antiforo EN 345</b> (€ quattro/65 per cad-m) (€ quattro/65 per cad-m)	cad-m	4,65	4,65
<b>P6.21</b>	<b>APPRESTAMENTI DI PRIMO SOCCORSO</b>			
<b>P6.21.1</b>	<b>Valigetta con materiale di pronto soccorso dotata di supporto per attacco a parete</b> Valigetta con materiale di pronto soccorso dotata di supporto per attacco a parete per interventi sul luogo di lavoro			
<b>P6.21.1.2</b>	<b>Valigetta di pronto soccorso - Oltre 6 persone dim. mm 445 x 320 x 150</b> (€ centoquarantadue/59 per cad-m) (€ centoquarantadue/59 per cad-m)	cad-m	142,59	142,59
<b>P8</b>	<b>EDIFICI STORICI</b>			
<b>P8.1</b>	<b>EDIFICI STORICI POSA IN OPERA</b>			
<b>P8.1.5</b>	<b>Smontaggio di muratura a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici di qualsiasi tipo</b> Smontaggio di muratura a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici di qualsiasi tipo, natura e consistenza, anche in pietra o a sacco dello spessore superiore ad una testa, da eseguirsi a qualsiasi altezza o			

# RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO BACINI IN ARSENALE - VENEZIA

## Elenco Prezzi Unitari (Estratto dal Preziario Comune VE 2018)

Pagina 19

Articolo	Descrizione	U.Mis	Prezzo Unitario €	Prezzo Unitario €
P8.1.20	<p>profondità dal piano di campagna, compreso il tiro a basso di tutto il materiale di risulta, lo scariamento a mano sino ai punti di carico e scarico, la cernita e l'accatastamento del materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere, il trasporto delle macerie alla pubblica discarica e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione effettiva della geometria della muratura smontata. (€ duecentosettantaquattro/13 per Metro cubo) (€ duecentosettantaquattro/13 per Metro cubo)</p> <p><b>Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo, con l'ausilio di piccoli mezzi elettromeccanici, sia rustico che civile, sia interno che esterno.</b></p> <p>Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo, con l'ausilio di piccoli mezzi elettromeccanici, sia rustico che civile, sia interno che esterno. Sono compresi: la scrostatura e scalfittura della malta negli interstizi dei giunti delle strutture murarie; la spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della superficie scrostata; le opere provvisorie di sostegno e di protezione; l'umidificazione; il calo, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta, oneri di discarica speciali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. (€ trentadue/02 per Metro quadrato) (€ trentadue/02 per Metro quadrato)</p>	m <sup>3</sup>	274,13	274,13
P8.1.23	<p><b>Demolizione di solaio misto in laterizio e cemento armato con qualsiasi mezzo a mano o con mezzi meccanici</b></p> <p>Demolizione di solaio misto in laterizio e cemento armato con qualsiasi mezzo a mano o con mezzi meccanici a seconda delle indicazioni della D.L.. Demolizione di solaio misto in laterizio e cemento armato di qualunque tipo, forma, luce netta e ubicato FINO A 4,50 MT di altezza anche se realizzato per falde di tetto. Sono compresi: l'eventuale taglio dei ferri eseguito con idonei utensili o mezzi d'opera; le opere provvisorie di protezione e di sostegno; il calo a terra del materiale di risulta; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.</p> <p>La misurazione sarà eseguita al mq per ogni cm di spessore del solaio. (€ quattro/60 per m<sup>2</sup>-cm) (€ quattro/60 per m<sup>2</sup>-cm)</p>	m <sup>2</sup>	32,02	32,02
P8.1.29	<p><b>Rimozione di macerie asciutte e/o bagnate esistenti nei sottotetti, e locali interni agli edifici</b></p> <p>Rimozione di macerie asciutte e/o bagnate esistenti nei sottotetti, locali interni agli edifici compreso l'onere dei paleggiamenti, scariamenti a mano sino ai punti di carico e scarico, il trasporto a rifiuto alla pubblica discarica, compreso altresì il maggior onere per il trasporto con caldarelle o secchi nei sottotetti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte calcolato al mc. di materiale sciolto. (€ centoundici/27 per Metro cubo) (€ centoundici/27 per Metro cubo)</p>	m <sup>2</sup> -cm	4,60	4,60
P8.1.80	<p><b>Ripresa di muratura eseguita anche a piccoli tratti successivi a scuci-cuci</b></p> <p>Ripresa di muratura eseguita anche a piccoli tratti successivi, a parziale o a tutto spessore, su strutture murarie preesistenti da risanare, con mattoni pieni provenienti dallo smontaggio o di nuova fornitura, all'interno di edifici esistenti, a qualsiasi altezza o profondità, avendo cura di intervenire fino alle aree di murature sane adiacenti. Sono compresi: l'idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale; le necessarie puntellature e la successiva rimozione; la fornitura di tutti i materiali occorrenti; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta, fino a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto</p>	m <sup>3</sup>	111,27	111,27

**RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO BACINI IN ARSENALE - VENEZIA**  
**Elenco Prezzi Unitari**  
**(Estratto dal Preziario Comune VE 2018)**

Pagina 20

Articolo	Descrizione	U.Mis	Prezzo Unitario €	Prezzo Unitario €
	altro occorre per dare il lavoro finito. Conteggiata a misura effettiva, per una quantità minima di mc. 0,10. (€ seicentosessanta/08 per Metro cubo) (€ seicentosessanta/08 per Metro cubo)	m <sup>3</sup>	660,08	660,08