

LE QUOTE ALTIMETRICHE INDICATE NELLE PIANTE SONO RIFERITE ALLO ZERO ALTIMETRICO DEL CAPOSALDO DI RIFERIMENTO

Rimozione massetto

+4.576

+0.336

7.35



2.95

0.10

2.65

SEZIONE A-A

SCALA 1:100



### LEGENDA

 Area da interdire

**Solaio da recuperare: rimozione dell'intonaco e degli elementi distaccati, la pulizia del supporto ed il successivo ripristino degli elementi in c.a. (vedasi punto successivo) e della finitura.**

**Travi in c.a. da recuperare**

**Pilastri in c.a. da recuperare**

**Ripristino elementi in c.a.:**

- sgombratura di tutti i ferri con utilizzo di demolitore e martellina in modo da rimuovere il calcestruzzo deteriorato
- preparazione delle armature con ripulitura dalla ruggine tramite sabbiatura
- ripristino tramite saldatura delle porzioni di armatura metallica irrimediabilmente compromesse
- stesa resina protettiva, passivante anticorrosiva dei ferri esistenti (elevata alcalinità, ottima adesione al metallo, additivata con inibitori di corrosione)
- posa nuovo betonico in c.a. a ritiro compensato fibrorinforzato per il risanamento del calcestruzzo, in grado di ripristinare integralmente la sezione e la finitura esterna.

**Murature da consolidare:** rimozione di tutto l'intonaco esistente, pulizia del supporto murario, stesura profonda dei giunti e iniezione di miscela legante al fine di sgombrare la presenza di vuoti e cavità inter-mattone; creazione nuovo strato di intonaco in malta di calce