

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Lavori Pubblici
Settore Viabilità Mobilità Terraferma Musei

IL DIRETTORE

ing. Simone Agrondi

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ing. Guido Andriolo Stagno

PROGETTO

C.I. 14346 Completamento rete ciclabile tra riviera Marco Polo e Via Poerio
(PON Metro 2014-2020, VE2.2.3.C, CUP F71B17000370007)

FASE

PROGETTO ESECUTIVO

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Progettista Incaricato:

TRE ERRE INGEGNERIA S.r.l.
Via Terraglio, 10 - 31022 Preganziol
info@treerreing.com - www.treerreing.com

TRE ERRE
INGEGNERIA S.r.l.
di R. Fuser · R. Scotta · R. Vitaliani

Timbro e firma



Consulente aspetti architettonici e paesaggistici:

GRUPPOFON ARCHITETTI
Via Ospedale, 9 - 30174 Mestre Venezia
info@gruppofonarchitetti.it - www.gruppofonarchitetti.it

FON
GRUPPOFONARCHITETTI.IT

Consulente aspetti strutturali:

LAIRA S.r.l.
Via Tagliamento n.8 - 35036 Montegrotto Terme (PD)
info@laira.it - www.laira.it

TITOLO

LISTA CATEGORIA PER OFFERTA

ELABORATO

19-E-R19-Lista categoria per offerta

REVISIONE	DATA:	OGGETTO:	REDATTO:	VERIFICATO:	APPROVATO:	SCALA:
rev_00	15-06-2020	Emissione	S.B	R.S.	R.S	
rev_01						
rev_02						
rev_03						NOME FILE:
rev_04						19-E-R19-Lista categoria per offerta



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					

LAVORI A MISURA

1 000	PREMESSA		SOMMANO...		1,00		
2 14.B.97.001. e	Compenso per lo smaltimento in discarica autorizzata di conglomerato bituminoso in croste		SOMMANO...	t	58,00		
3 14B.97.001.c	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE per rifiuti non pericolosi		SOMMANO...	ton	348,72		
4 14B.97.001.f	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella A		SOMMANO...	mc	249,28		
5 14B.97.001.h	MAGGIORAZIONE PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e rocce da scavo in tabella B		SOMMANO...	mc	249,28		
6 14D.03.001.d	AUTOGRU AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA CON PORTATA OLTRE T. 50 FINO A T. 80		SOMMANO...	h	96,00		
7 14D.03.001.h	AUTOGRU AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA CON PORTATA OLTRE T. 200 FINO A T. 300		SOMMANO...	h	72,00		
8 14E.02.001.0 0	SCAVO DI PULIZIA GENERALE FINO ALLA PROFONDITA' DI M 0,20		SOMMANO...	mq	100,00		
9 14E.02.003.0 0	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici		SOMMANO...	mc	116,00		
10	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA di profondità fino a m 2.00						
	A R I P O R T A R E						

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
14E.02.004.a	SOMMANO...	mc	106,28			
11 14E.02.004.b	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA di profondità da m 2.01 a m 4.00 SOMMANO...	m3	77,00			
12 14E.03.003.a	RINTERRO CON MATERIALE DA CAVA con misto di cava SOMMANO...	mc	50,00			
13 14E.05.004.b	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE in conglomerato bituminoso dello spessore medio di cm 7• ±10 SOMMANO...	mq	290,00			
14 14E.05.010.a	DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI SUPERIORI A cm 20. strutture in murature di pietrame SOMMANO...	mc	10,00			
15 14E.05.010.c	DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI SUPERIORI A cm 20. strutture in conglomerato cementizio armato SOMMANO...	mc	38,88			
16 14E.05.022.0 0	Demolizione parziale o totale di massetti di sottofondo in conglomerato cementizio SOMMANO...	mq	75,00			
17 14E.05.025.a	Smontaggio di DI STRUTTURE E MANUFATTI METALLICI parapetti o similari SOMMANO...	mq	45,00			
18 14E.06.002.0 0	TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km 10 SOMMANO...	mc	249,28			
19 14E.06.003.0 0	SGOMBERO CARICO E TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km 10 SOMMANO...	mc	145,30			
20	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO IN DISCARICA OLTRE km 10					
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
14E.06.004.0 0	SOMMANO...	mc x km	2'443,20			
21 14E.06.006.a	CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA inerte proveniente da scavi	SOMMANO... mc	20,00			
22 14E.08.004.0 0	ACCIAIO IN BARRE B450C	SOMMANO... kg	9'427,35			
23 14E.08.006.a	Casseforme piane per opere in fondazione	SOMMANO... mq	44,00			
24 14E.08.006.b	CASSEFORME IN LEGNAME per opere in elevazione	SOMMANO... mq	202,50			
25 14E.13.003.0 0	MASSETTO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE C20/25 sp. cm 10	SOMMANO... mq	247,00			
26 14E.13.009.0 0	Variazione per diverso spessore dei massetti	SOMMANO... cm*mq	1'235,00			
27 14E.14.010.a	Fornitura e posa in opera di PAVIMENTO INDUSTRIALE ANTIUSURA spessore 10 cm	SOMMANO... mq	97,50			
28 14E.14.016.0 0	Fornitura e posa in opera di pavimento IN MATTONELLE AUTOBLOCCANTI	SOMMANO... mq	100,00			
29 14E.30.006.0 0	MANUFATTI IN ACCIAIO S235J0 PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE IN ACCIAIO MINUTE NON STRUTTURALI	SOMMANO... kg	628,80			
30 14F.01.001.a	IMPIANTO CANTIERE palancole	SOMMANO... a corpo	1,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
31 14F.01.002.a	Infissione ed estrazione PALANCOLE METALLICHE del peso 70-140 kg/m2	SOMMANO...	mq	135,00		
32 14F.01.009.d	IMPIANTO CANTIERE - PALI, MICROPALI E TIRANTI	SOMMANO...	a corpo	1,00		
33 14F.01.024.d	PALI DI PICCOLO DIAMETRO (MICROPALI) diametro 200 - 220 mm	SOMMANO...	m	424,00		
34 14F.01.027.c	Fornitura in opera di armatura per micropali in acciaio S355J0, non valvolati	SOMMANO...	kg	9'328,00		
35 14F.02.005.0 0	SCARIFICA GENERALE SU MASSICCIAA ESISTENTE	SOMMANO...	mc	290,00		
36 14F.02.008.a	Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso fino a cm 5,00 di spessore	SOMMANO...	m	173,00		
37 14F.02.008.b	Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso oltre cm 5,00 di spessore	SOMMANO...	m x cm	865,00		
38 14F.05.001.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO C20/25 per il rinfiacco o rivestimento	SOMMANO...	mc	12,00		
39 14F.05.009.0 0	Fornitura e posa in opera di magrone di calcestruzzo	SOMMANO...	mq	51,70		
40 14F.05.019.c	SOVRAPPREZZO FACCIA A VISTA in tavole piallate	SOMMANO...	mq	174,00		
41 14F.05.020.a	Sovraprezzo CASSERATURA CURVA per R da 9,99 a 6,00 m	SOMMANO...	mq	66,10		
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
42 14F.05.020.c	Sovrapprezzo CASSERATURA CURVA per R < 2,00 m	SOMMANO...	mq	10,10		
43 14F.05.021.0 0	Sovrapprezzo alla voce "Casseratura per strutture in c.a. CASSEFORME A PERDERE"	SOMMANO...	mq	40,50		
44 14F.05.027.b	RETE D'ACCIAIO ELETTRORALDATA in acciaio tipo B450C	SOMMANO...	kg	1'364,20		
45 14F.10.018.a	Tubazione in PVC serie leggera diametro 110 mm	SOMMANO...	m	60,00		
46 14F.11.001.d	Fornitura e posa in opera di CORDONATE sez. 12/15 con h = 30 cm	SOMMANO...	m	100,00		
47 14F.11.012.b	Fornitura e posa in opera di plinti prefabbricati per PER PALI DI ILLUMINAZIONE con H = a cm 95	SOMMANO...	n.	3,00		
48 14F.13.005.0 0	STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO	SOMMANO...	mc	58,00		
49 14F.13.010.b	Strato di collegamento binder STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore compresso di 70 mm	SOMMANO...	mq	290,00		
50 14F.13.016.b	STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI	SOMMANO...	m ²	290,00		
51 14F.14.036.a	FORNITURA E POSA DI STRISCIE STRADALI L=12 cm su impianto nuovo	SOMMANO...	m	300,00		
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
52 14F.15.001.0 0	FORNITURA DI TERRA VEGETALE	SOMMANO...	mc	40,00		
53 14F.15.002.a	SISTEMAZIONE DI TERRENO COLTIVO	SOMMANO...	m ³	40,00		
54 14F.15.003.b	RIVESTIMENTO DI SCARPATA CON PIANTINE	SOMMANO...	mq	250,00		
55 14H.03.018.a	Pozzetti prefabbricati 60x60	SOMMANO...	n.	6,00		
56 14H.03.019.0 0	Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale	SOMMANO...	kg	342,00		
57 14I.03.006.00	ABBATTIMENTO DI ALBERI DI MEDIO ED ALTO FUSTO DIAM. 5-15 CM	SOMMANO...	n.	4,00		
58 14I.03.007.00	ABBATTIMENTO DI ALBERI DI MEDIO ED ALTO FUSTO DIAM. 16-30 CM	SOMMANO...	n.	3,00		
59 14I.05.004.00	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALANCOLE IN ACCIAIO DA 90-105 KG/MQ	SOMMANO...	m ²	180,00		
60 14I.05.007.01	Noleggio di palancole metalliche tipo Larssen del peso di 90/140 kg/mq	SOMMANO...	mq x kg	17'550,00		
61 1U.06.570.02 40.a	Trapianto di alberature, in strada, per altezza da 11 a 20 mt	SOMMANO...	cadauno	2,00		
62 40.1.BQ4.01.	Rimozione di cordonate stradali diritte ed in curva	SOMMANO...	m	100,00		
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
B						
63 APU.01a	Realizzazione e posa in opera di chiusure laterali della passerella - dimensione 1,36x1,36 m circa	SOMMANO... cadauno	4,00			
64 APU.01b	Realizzazione e posa in opera di chiusure laterali della passerella - dimensione 2,18x1,36 m circa	SOMMANO... cadauno	4,00			
65 APU.02	Formelle in vetro colorato bordate in acciaio	SOMMANO... cadauno	8,00			
66 APU.05	Escavo in alveo con mezzi meccanici	SOMMANO... mc	25,00			
67 APU.06	Costruzione di presidio di sponda con palificata continua con pali di castagno	SOMMANO... m	50,00			
68 APU.07	Fornitura e posa in opera di geocomposito	SOMMANO... mq	62,50			
69 APU.08	Roccia calcarea da annegamento	SOMMANO... t	24,30			
70 APU.09	Taglio di palancole metalliche	SOMMANO... m	27,00			
71 APU.10	Rimozione pali illuminazione pubblica fino a 12 ml di altezza	SOMMANO... cadauno	2,00			
72 APU.12	Reinterro con materiale argilloso	SOMMANO... mc	50,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
73 APU.13	Campionatura e analisi in laboratorio autorizzato di materiale terreno scavato	SOMMANO...	a corpo	1,00		
74 APU.14	Realizzazione e installazione parapetti in acciaio per zone pedonali	SOMMANO...	cadauno	211,00		
75 APU.15	Finitura antiscivolo pettinata a fresco grezza, grigia.	SOMMANO...	mq	97,50		
76 F 5. 6. 34. 3	Lagerstroemia Indica: circonf. 10÷12 cm	SOMMANO...	cadauno	1,00		
77 NPL258	Fornitura e posa in opera di armatura con tecnologia LED per illuminazione stradale	SOMMANO...	cadauno	3,00		
78 NPL259	PALO CONICO	SOMMANO...	cadauno	3,00		
79 P 1. 3. 5	Calcestruzzo classe di esposizione XC4 (UNI 11104), lavorabilità S4, Dmax 32 mm, Rck 45	SOMMANO...	mc	108,00		
80 P 5. 6. 20	Messa a dimora di piante di qualsiasi varietà	SOMMANO...	cadauno	1,00		
81 P.3.8.3.1	Fornitura e stesa in opera di pietrisco compatto duro di pezzatura 0-8 / 8-15 mm	SOMMANO...	mc	10,00		
82 P2.01.002.00 1.019	CAVO FG7(O)R 0,6/1kV sez. 5x10mmq	SOMMANO...	m	50,00		
83 P2.01.002.00	CAVO FG7(O)R 0,6/1kV sez. 3x4mmq	SOMMANO...	m	20,00		
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
1.051						
84 P2.01.002.00 1.052	CAVO FG7(O)R 0,6/1kV sez. 3x2,5mmq	SOMMANO...	m	10,00		
85 P2.01.008.00 7.006	CAVIDOTTO FLESSIBILE PVC PER POSA INTERRATA diam. 110mm	SOMMANO...	m	50,00		
86 P3.1.25.1	Demolizione di pavimento in mattoni, mattonelle, masselli	SOMMANO...	mq	75,00		
87 RN.04.01	Pavimentazione con masselli autobloccanti in calcestruzzo modello MEGA o equivalente	SOMMANO...	mq	80,00		
88 RN.04.02	Pavimentazione con masselli autobloccanti in calcestruzzo modello LINEA TATTILE o equivalente	SOMMANO...	mq	10,00		
89 RN.06	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante in alluminio tipo Hammer hft 6mt con doppia plafoniera o equivalente	SOMMANO...	cadauno	3,00		
90 RN.08	Allacciamento punto luce a linea esistente per sostituzione punto luce e/o nuova posizione del corpo illuminante.	SOMMANO...	cadauno	3,00		
91 RN.12.00	Inghisaggi di barra in acciaio con resine epossidiche tixotropiche bi-componenti	SOMMANO...	ca	238,00		
	Parziale LAVORI A MISURA euro					
	----- ----- -----					
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					

LAVORI A CORPO

92 14E.01.001.0 0	Impianto di cantiere	SOMMANO...	a corpo	1,00		
93 14E.30.003.c	MANUFATTI IN ACCIAIO IN PROFILATI COMPOSTI SALDATI In acciaio S355 J0	SOMMANO...	kg	16'571,54		
94 14E.30.005.a	Manufatti per strutture metalliche secondarie con profilati a freddo.	SOMMANO...	kg	4'457,27		
95 14E.30.023.b	ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE di strutture leggere.	SOMMANO...	kg	21'028,81		
96 14F.06.007.a	Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio IN NEOPRENE ARMATO per volume V < 10 dm3	SOMMANO...	dm3	18,88		
97 14F.14.038.a	FORNITURA E POSA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCIE DI ARRESTO E ZEBBRATURE su impianto nuovo	SOMMANO...	mq	16,00		
98 APU.01a	Realizzazione e posa in opera di chiusure laterali della passerella - dimensione 1,36x1,36 m circa	SOMMANO...	cadauno	14,00		
99 APU.01b	Realizzazione e posa in opera di chiusure laterali della passerella - dimensione 2,18x1,36 m circa	SOMMANO...	cadauno	12,00		
100 APU.02	Formelle in vetro colorato bordate in acciaio	SOMMANO...	cadauno	26,00		

	A R I P O R T A R E					
--	---------------------	--	--	--	--	--

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
101 APU.03	NASTRO IN NEOPRENE O EPDM ADESIVO	SOMMANO...	ml	90,00		
102 APU.04	Pavimentazione in listelli di legno di Accoya sp. 3.5 cm	SOMMANO...	mq	105,00		
103 APU.11	Aggottamento d'acqua entro scavi di fondazione delimitati - dimensioni fino a mq. 100	SOMMANO...	corpo	2,00		
104 B.007.015.a	MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA - MALTA REOPLASTICA	SOMMANO...	dm ³	31,36		
105 B.09.160.a	VERNICIATURA ANTICORROSIVA SU STRUTTURE IN ACCIAIO ZINCATO	SOMMANO...	mq	467,74		
106 NPL250	LINEA CONTINUA CALPESTABILE A LED	SOMMANO...	m	24,00		
107 NPL251	PROFILO LED	SOMMANO...	m	48,00		
108 NPL255	ALIMENTATORE LED 120W	SOMMANO...	n.	3,00		
109 NPL256	ALIMENTATORE LED 240W	SOMMANO...	n.	8,00		
110 NPL260	DIMMER LED DALI 12/24V 12A	SOMMANO...	n.	7,00		
111 NPL317	FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO ELETTRICO	SOMMANO...	n	1,00		
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
112 NPL317.a	ONERI FORNITURA E POSA IN OPERA DI CASSETTA PORTA CONTATORE SOMMANO...	n	1,00			
113 NPL900	Fornitura di documentazione "As Built" di tutti gli impianti SOMMANO...	n.	1,00			
114 P 5. 6. 19	Formazione di drenaggio per piante in buche delle dimensioni di:80÷100x80÷100x100 cm SOMMANO... cadauno		1,00			
115 P2.01.002.00 1.060	CAVO FG7(O)R 0,6/1kV sez. 2x4mmq SOMMANO...	m	720,00			
116 P2.01.008.00 7.005	CAVIDOTTO FLESSIBILE PVC PER POSA INTERRATA diam. 90mm SOMMANO...	m	60,00			
117 P2.01.008.01 0.004	TUBO RIGIDO IN ACCIAIO ZINCATO NON FILETTABILE diam. 32mm SOMMANO...	m	50,00			
118 RN.01.bis	Rimozione di tutti gli elementi presenti di proprietà dell'amministrazione comunale SOMMANO... a corpo		1,00			
	Parziale LAVORI A CORPO euro					
	T O T A L E euro					
	<i>(diconsi euro - in lettere)</i>					
	Pari a Ribasso del _____%					
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

RIEPILOGO

(A) IMPORTO LAVORI A MISURA	euro _____	_____
(NON comprensivo degli oneri per la sicurezza)	(in cifre)	(in lettere)
(B) IMPORTO LAVORI A CORPO	euro _____	_____
(NON comprensivo degli oneri per la sicurezza)	(in cifre)	(in lettere)
(C) IMPORTO LAVORI (A) + (B)	euro _____	_____
(NON comprensivo degli oneri per la sicurezza)	(in cifre)	(in lettere)
(D) PERCENTUALE RIBASSO [1 - (C) / 555.300,62] x 100	% _____	_____
(NON comprensivo degli oneri per la sicurezza)	(in cifre)	(in lettere)
(E) ONERI PER LA SICUREZZA	euro 25.400,00	venticinquemilaquattrocentoeuro/00
(NON soggetti a ribasso d'asta)		
(F) IMPORTO CONTRATTUALE (C) + (E)	euro _____	_____
	(in cifre)	(in lettere)

Per i LAVORI A CORPO si prende atto che l'indicazione delle voci e quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile.

Si dichiara, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice dei Contratti, di avere quantificato i propri costi della manodopera in euro _____ (in lettere euro _____).

Si dichiara altresì di aver tenuto conto, nel redigere l'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché l'impegno nell'espletamento della prestazione all'osservanza delle normative in materia e di aver quantificato gli oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendale per un importo pari a euro _____ (in lettere euro _____).

_____, li _____

IL CONCORRENTE
(timbro e firma)

